日本のモビリティ施策と実証の 10 年

政策と地域サービスの経過を追う調査報告
2016 年から 2026 年

国土交通省　経済産業省　環境省　デジタル庁
内閣府　内閣官房　総務省と関連領域

調査基準日　2026 年 10 月 31 日

日本のモビリティ施策を理解するには、制度が始まった年だけでなく、地域の実証がその後どう変わったかを追う必要がある。同じ地域でも、運行技術、車両、予約方法、運営主体、支払者が変わり、移動サービスの継続と特定技術の継続が一致しないことがある。

本資料は、2016 年 10 月 31 日から 2026 年 10 月 31 日を中心に、国の政策と地域の履歴をつないで読むための調査報告である。2016 年度やそれ以前の事業は前史を示して期間内の経過を追う。2026 年度は途中であり、採択、開始予定、実証中、成果公表、継続確認を分けて記す。

収録範囲　政策と制度 66 項目　地域等の事例 111 件
事例の記録イベント 378 件　公開出典 341 件

これらは本資料で追跡した収録件数であり、全国の採択総数や実装成功率ではない。

目次

1 要点と読み方　3

2 国の政策はどう変わったか　5

3 地域の取組はその後どうなったか　14

4 継続と変更をどう比較するか　42

5 大分で検証する選択肢　45

6 制度台帳　48

7 地域事例台帳　62

8 出典と更新方法　71

読み方

全体像をつかむときは第 1 章と第 2 章、地域の変化を調べるときは第 3 章と第 7 章を読む。制度の違いと原典を確かめるときは第 6 章と第 8 章を参照する。

本文の [S 番号] は巻末出典と対応する。Word と PDF の文末出典番号と巻末文献名は公開原典へのリンクである。付属 JSON には恒久的な事例 ID、イベント、日付精度、公開日、参照日、URL を収録した。

年表の年月や年度は、原典で確認できる精度のまま示している。同じ年または年度の記録は、日付が詳しくない限り厳密な前後関係を表さない。

1 要点と読み方

政策は技術検証に運営と需要の設計を重ねてきた

2016 年以降の自動運転や通信の研究開発に、2019 年以降の MaaS と地域サービス、脱炭素とエネルギー、2020 年代後半の共通基盤や共同調達の議論が重なっている。技術段階が終わって事業化段階に移ったという単純な交代ではない。2026 年のロードマップも自動運転の高コストを課題として挙げており、運営と需要の設計がなお必要な状態である。

出典 [S223][S308][S129]

技術の停止と移動サービスの終了は一致しない

永平寺の ZEN drive は L4 運行を実現した後、2026 年 4 月から保証とメンテナンス期間満了による当面の運休となった。境町では自動運転車の休止中に普通車が代替する。伊那のゆうあいマーケットは 2024 年度末でドローン配送を終了したが、買物支援の案内は続く。車両、技術、住民向けサービスのどれが止まったかを分けると、同じ「終了」でも経過が異なる。

出典 [S052][S322][S183]

継続する事例も方式と運営主体を変えている

湖西の企業シャトル BaaS は登録や予約を不要にする変更を経て、2026 年 1 月に通年運行へ移った。三豊の共同送迎は 2025 年に運営主体を移し、対象施設を広げている。一方、過去の社協報告には送迎人数の減少と新施設の未参加も記される。継続を評価しつつ、そのために何を簡素化し、誰が負担を引き受けたかを追う必要がある。

出典 [S080][S081][S128][S219]

成果の数字は対象と計算範囲まで読む

乗車、Web 訪問、予約、販売、登録は異なる指標である。L4 で乗客を運んだ実績も、そのまま乗務員の不要化を意味しない。環境施策では実測、計算推計、将来拡張シナリオを分け、CO2 削減量を異なる境界のまま合算しない。収支が均衡していても公費や委託収入を含む場合があり、運賃だけの採算と区別する。

出典 [S310][S083][S097][S220]

大分では新技術を選ぶ前に必要な用事と供給を確かめる

由布院ノルクの評価には観光利用と住民の日常利用の違いが現れる。これを大分全体へ一般化せず、通院、買物、学校、仕事、観光の対象と時間帯を分けることが出発点になる。既存資源の共同利用、目的地との一体設計、条件を絞った自動化を、新規投資をしない既存改善と比較することを提案する。実施や予算化は未決定である。

出典 [S125][S126]

今回の理解範囲

項目	内容
理解する問い	国は何を支援し、地域で何が試され、利用、費用、担い手、安全、包摂に何が残ったか
主な読者	地域の交通と生活サービスの連携、コンソーシアム、人材育成、実装支援を考える担当者
今回の到達点	公開情報による政策と事例の履歴を整理し、確認できる事実と判断の限界を示す
今回決めないこと	個別事業の採択可能性、契約、法令適合性、予算配分、投資や運行の実行
次の意思決定との関係	大分で比較する選択肢と、決定前に現地で確認すべき需要、資源、費用、責任を絞る

中心期間は 2016 年 10 月 31 日から 2026 年 10 月 31 日。前史、年度単位の資料、過去実績の再掲を区別する。デジタル庁発足前の内閣官房や内閣府の施策を、後年のデジタル庁の実施実績として遡って表示しない。

状態を読み分ける

確認状態	意味と限界
採択	支援対象に選ばれたこと。運行や効果の実現を意味しない。
実証	期間、対象、条件を限定した検証。有人の安全要員や仮設設備を含むか確認する。
成果公表	対象期間の結果が示されたこと。現在継続しているという証拠とは別。
本格運行開始	実験後または制度上の運行が始まったこと。将来の採算と無期限継続の保証ではない。
継続 変更 休止 終了	確認できた時点と対象を併記する。技術の停止と住民向けサービスの停止を区別する。
追跡未確認	最新の実績や経過を判断できる資料が足りない状態。成功にも失敗にも算入しない。

三つの日付を混同しない

事象日は実際の採択、開始、評価対象期間、変更などの日時である。発表日はその資料が公表された日時、参照日は原典を確認した日時である。2026 年の資料に 2023 年度の実績が掲載されていても、2026 年の継続実績とはしない。

将来の開始日、目標年、終了予定は予定として残す。月しか分からない記録に日を補わず、年度末を 3 月 31 日と断定しない。日付範囲は JSON に保持し、表示する年月と区別した。

2 国の政策はどう変わったか

政策年表は、各府省の制度を同じ時間軸に置く。研究開発、地域サービス、脱炭素、通信やデータ基盤は併行して進むため、新しい制度ができたことを、それ以前の課題が解決した証拠とはしない。

研究開発 地域実装 共通化は並行して進む

SIP の地図や交通情報、経産省と国交省のラストマイル実証、MaaS、地域の電動化、通信の検証は別々の目的を持つ。共通化や事業性の議論が増えても、各領域の技術検証は続く。年表の縦の順番だけでなく、同じ年の複数制度と地域の関係を見ると、国の支援が重なっている部分が分かる。

出典 [S314][S224][S213][S247]

2016 年

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2016 年	12 月国交省自動運転戦略本部、11 月経産省・国交省端末交通実証公募。10 月 24 日庄和ロッカー開始は主期間直前の前史。	[S223] [S060] [S244] 公表 未確認

2017 年

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2017 年	道の駅等 13 箇所短期自動運転実験。貨客混載の導入促進運用変更。	[S296] [S240] 公表 未確認
2017 年度	経産省 NEDO の DRESS が開始。ドローンの性能評価 運航管理を 2021 年度まで検証する研究事業。 状態 事業開始	[S291] 公表 2020-11-30
2017-05-30	官民 ITS 構想・ロードマップ：官民 ITS ロードマップ 2017。前身主体は内閣官房 IT 総合戦略室。 状態 戦略公表	[S006] 公表 2017-05-30
2017-07-25	高松市が総務省データ利活用型スマートシティの交付決定を受ける。 状態 交付決定	[S117] 公表 2017-08-02
2017-08-02	データ利活用型スマートシティ：高松市が防災・観光を入口に交通等へ順次展開する構想を公表。交通実装済とはしない。 状態 拡張計画	[S117] 公表 2017-08-02
2017-10	SIP 第 1 期 自動走行：SIP1 公道大規模実証が開始（白書による事後確認）。 状態 実証開始	[S335] 公表 2018 年

2018 年

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2018 年	道の駅長期実験へ。グリスロ実証開始。鉄道自動運転検討、船舶 3 技術実証、空港・CONPAS 等へモード横断展開。	[S258] [S273] [S232] [S285] [S301] 公表 未確認
2018 年度	未来技術社会実装事業の選定。地域実装協議会を介する府省横断支援。 状態 選定	[S066] 公表 2021-03
2018 年度	SIP 第 1 期 自動走行：第 1 期最終年度。翌期に情報配信・地域サービスを拡張。 状態 事業終了	[S314] 公表 未確認 資料表示 2021 頃（ページ日付未表示）
2018 年度	SIP 第 2 期 自動運転：第 2 期「システムとサービスの拡張」が開始。 状態 事業開始	[S314] 公表 未確認 資料表示 2021 頃（ページ日付未表示）
2018-06-15	官民 ITS 構想・ロードマップ：2018 版が物流隊列走行・制度運用を工程化。 状態 戦略公表	[S255] 公表 2018-06-15

2019 年

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2019 年	日本版 MaaS 先行 19、スマートシティ先行 15・重点 23。かみこあに本格運行、福山グリスロ営業化。	[S271] [S252] [S245] [S002] 公表 未確認
2019 年度	環境省が IoT を活用したグリーンスローモビリティの地域実証を開始。2021 年度まで低速 EV と予約 運営主体を検証。 状態 実証開始	[S146] 公表 未確認
2019 年度	スマートモビリティチャレンジと地域新 MaaS の支援を開始。国交省と連携し経産省が地域実証と事業性を検証。 状態 事業開始	[S210] 公表 2022-04-05
2019-06-07	官民 ITS 構想・ロードマップ：2019 版で自動運転・データ等を更新。 状態 戦略公表	[S004] 公表 2019-06-07
2019-08-08	スマートシティ官民連携 PF：内閣府・総務省・経産省・国交省の 4 府省共同事務局で官民 PF 始動。 状態 基盤開始	[S331] 公表 2019-08-08

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2019-11-01	SIP 第 1 期 自動走行：成果事例で高速道路等 3 万 km の高精度 3D 地図商用配信を公表。 状態 成果報告	[S330] 公表 2019-11-01
2019-11-30	SIP 第 2 期 自動運転：道の駅かみこあにで環境整備事業による本格導入開始。 状態 地域サービス開始	[S245] 公表 2019-11

2020 年

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2020 年	MaaS36 地域と新モビリティ支援。Izuko は方式・地域を改め反復実験。	[S272] [S321] 公表 未確認
2020 年	官民 ITS 構想・ロードマップ：2020 版でデータ連携・共通アーキテクチャを推進。 状態 戦略公表	[S005] 公表 2020 年
2020-03-18	スマートシティ参照設計・ガイドブック：SIP 成果としてスマートシティ参照アーキテクチャ・ガイドブック第 1 版公開。 状態 標準公表	[S332] 公表 2020-03-18
2020 年度	2016 年度から続く VPP 構築実証の最終年度。EV を含む分散資源の調整力と接続条件を評価。 状態 事業最終年度	[S202] 公表 2021 年
2020-11-27	環境省が脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業の採択結果を公表。CASE と地域エネルギーを接続。 状態 採択公表	[S162] 公表 2020-11-27
2020-12	ローカル 5G 等開発実証：NEC 御殿場テストセンターでローカル 5G による技術試験を実施したと発表。 状態 試験完了	[S175] 公表 2021-01-13

2021 年

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2021 年	MaaS 社会実装 12。奥永源寺・みやま・飯南が運行へ。グリスロ当該実証調査は最終年度。	[S271] [S192] [S333] [S178] [S258] 公表 未確認
2021-01-13	ローカル 5G 等開発実証：総務省委託の前橋・沼津・御殿場各実証の役割と期間を発表。 状態 実証群告知	[S175] 公表 2021-01-13
2021-03	未来技術社会実装事業：2018 年度選定事業の取りまとめ報告を公表。 状態 成果報告	[S066] 公表 2021-03

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2021 年度	経産省と国交省の RoAD to the L4 が開始。2025 年度まで旅客と高速トラックの実装 技術評価を進める。 状態 事業開始	[S308] 公表 2026-03-05
2021 年度補正	デジタル田園都市から地域未来交付金へ：デジタル田園都市国家構想推進交付金を創設（当初 200 億円）。 状態 交付金創設	[S061] 公表 2022-03-18
2021-09-01	官民 ITS 構想・ロードマップ：デジタル庁発足。発足以前の官民 ITS は内閣官房等の実績であり遡ってデジタル庁実績にしない。 状態 組織発足	[S138] 公表 2021-09-01
2021-11	SIP 第 2 期 自動運転：東京臨海部 22 機関実証、V2N 等を 2022-03 まで検証する計画。 状態 実証予定	[S292] 公表 2021-10-13

2022 年

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2022 年	共創モデル初回 15、自動運転自治体実証支援開始、スマートシティ実装化支援、鉄道自動運転基本方針。	[S246] [S229] [S277] [S249] 公表 未確認
2022-02-14	スマートシティ官民連携 PF：デジタル庁が事務局に参加し 5 府省体制へ。 状態 運営変更	[S256] 公表 2022-03-16
2022-03-18	デジタル田園都市から地域未来交付金へ：交付対象決定を大臣会見で公表。 状態 選定	[S061] 公表 2022-03-18
2022-03-25	環境省が再エネと電動車の同時導入によるカーシェア 防災拠点化の公募を開始。平常時の公用 社用車利用も対象。 状態 公募開始	[S164] 公表 2022-03-25
2022 年度	脱炭素先行地域と重点対策加速化の交付金系列が始まる。地域全体の電力等と運輸を扱い進捗と評価を追う。 状態 制度開始	[S027] 公表 未確認
2022 年度	SIP 第 2 期 自動運転：交通情報、データ流通、安全性評価等の研究開発を最終年度計画に記載。 状態 最終年度	[S315] 公表 2022 年
2022 年度	NEDO の ReAMo が開始。ドローンや次世代空モビリティの性能評価と空域協調を 2026 年度まで検証。 状態 事業開始	[S286] 公表 2026-05-20
2022-04-19	NEDO が GI 基金の次世代蓄電池 次世代モーター開発への着手を公表。2030 年度までの計画であり量産達成ではない。 状態 着手公表	[S293] 公表 2022-04-19

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2022-07-19	NEDO が GI 基金のスマートモビリティ社会の構築への着手を公表。商用電動車の運行と電力を一体で最適化する。 状態 着手公表	[S294] 公表 2022-07-19
2022-08-01	官民 ITS 構想・ロードマップ：デジタルを活用した交通社会の未来 2022 へ政策を継承。デジタル庁発足前の実績は遡及帰属しない。 状態 政策継承	[S141] 公表 未確認 資料表示 2022-08-02／ページ更新 2026-06-19
2022-08-01	交通社会の未来 2022 を決定。官民 ITS の発展的継承。 状態 戦略決定	[S141] 公表 未確認 資料表示 2022-08-02／ページ更新 2026-06-19
2022-09-27	自律移動ロボット・3 次元空間基盤：自律移動ロボット・3 次元空間情報基盤のアーキテクチャ検討を公表。 状態 構成検討公表	[S141] 公表 未確認 資料表示 2022-08-02／ページ更新 2026-06-19

2023 年

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2023 年	SIP 第 2 期 自動運転：最終成果展示で MD communet 等を提示。 状態 成果報告	[S313] 公表 2023 年
2023 年	共創 77・人材育成、ローカル鉄道再構築、シェアサイクル運営ガイドライン。かみこあに運休・再開、みやま地域移管。	[S222] [S274] [S254] [S021] [S093] 公表 未確認
2023 年度	環境省 国交省 経産省連携の商用車等の電動化支援が始まる。車両と充電設備を組み合わせる。 状態 制度開始	[S149] 公表 未確認 資料表示 2025 年度補正
2023 年度	SIP 第 3 期 スマートモビリティ：第 3 期開始、車両技術だけでなく地域交通再設計・福祉・まち・データを統合。 状態 事業開始	[S040] 公表 未確認 資料表示 2026-06-04 改定計画への案内
2023-08-10	スマートシティ参照設計・ガイドブック：第 2 版公開。調査結果を踏まえ実装・運営の考え方を改訂。 状態 標準改訂	[S334] 公表 2023-08-10
2023-12-05	モビリティ・ロードマップ／WG：第 1 回モビリティ WG 開催。 状態 体制発足	[S136] 公表 2026-07-21

2024 年

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2024 年	MaaS11、実装基盤整備、AV 選定 99。みやま終了・飯南休止：実装後も再評価が発生。	[S271] [S272] [S236] [S092] [S177] 公表 未確認
2024-03-29	環境省が 2023 年に行った EV 昼充電のナッジ実験結果を公表。短期の行動変化と長期定着を区別して評価する。 状態 実験成果公表	[S166] 公表 2024-03-29
2024 年度	地域デジタル基盤・自動運転 L4 通信検証：L4 通信検証 7 地域。自治体の車両/道路支援とは別に通信を検証。 状態 実証支援	[S036] 公表 未確認 資料表示 2026-08-07 まで更新／2026-10-31 閲覧
2024 年度	デジタルライフライン整備：日立・新東名で自動運転サービス支援道の課題検証。 状態 実証群実施	[S205] 公表 2025 年
2024 年度	運輸部門等の先進的システム社会実装促進が開始。EV エネルギー管理 充電 電池評価 自動配送などを組み合わせる。 状態 事業開始	[S155] 公表 未確認 資料表示 2026 年度
2024 年度	配送拠点のエネルギーステーション化と電池交換式 EV の支援は最終年度の継続案件に限定。車両の稼働終了とは別。 状態 継続案件限定	[S153] 公表 未確認 資料表示 2024 年度
2024-06	デジタルライフライン整備：デジタルライフライン全国総合整備計画を関係会議で共同決定。 状態 計画決定	[S204] 公表 2024-06
2024-06-21	モビリティ・ロードマップ／WG：モビリティ・ロードマップ 2024 公表。 状態 戦略公表	[S130] 公表 2024-06-21
2024-10-11	デジタル田園都市から地域未来交付金へ：構想実現会議を発展させ新しい地方経済・生活環境創生本部を設置。 状態 体制再編	[S139] 公表 2026-08-03
2024 年度末	SIP 第 3 期 スマートモビリティ：テーマ 15（BOLDLY 等）が終了。理由は確認資料だけでは確定不可。 状態 テーマ終了 理由未確認	[S042] 公表 未確認 資料表示 2024 年度末成果／2026-10-31 閲覧

2025 年

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2025 年	MaaS36（年度別現行一覧）、AV67、交通空白対策、COMmmmONS 開始、トラック 4 事業。伊予補助不採択で休止、財務省調査が財源・移行計画の課題。	[S271] [S234] [S270] [S248] [S251] [S070] [S283] 公表 未確認
2025 年度	デジタル田園都市から地域未来交付金へ：新しい地方経済・生活環境創生交付金デジタル実装型に制度名変更。 状態 交付金改称	[S065] 公表 2025 年
2025 年度	デジタルライフライン整備：実験用仕様・参照実装公開、NEDO 整備事業を実施。 状態 参照実装公表	[S205] 公表 2025 年
2025-06-13	モビリティ・ロードマップ／WG：2025 版で交通商社機能・先行的事業化地域を位置づけ。 状態 戦略改訂	[S132] 公表 2025-06-13
2025-06-27	国交省が COMmmmONS 始動を公表。サイロ化解消・標準化・共同利用を推進。デジタル庁の単独事業ではない。 状態 事業開始	[S247] 公表 2025-06-27
2025-07-14	地域デジタル基盤・自動運転 L4 通信検証：FY2024 成果報告を公表。 状態 成果報告	[S036] 公表 未確認 資料表示 2026-08-07 まで更新／2026-10-31 閲覧
2025-07-29	地域デジタル基盤・自動運転 L4 通信検証：FY2025 地域概要を公表。福山は後に採択取下げ。 状態 事業群公表	[S036] 公表 未確認 資料表示 2026-08-07 まで更新／2026-10-31 閲覧
2025-09-01	エリアデータ連携基盤共同利用ガイドブック第 2 版。費用・運営・個人認証/データ分離を検討。 状態 手引改訂	[S134] 公表 2025-09-01
2025-10	SIP 第 3 期 スマートモビリティ：テーマ 16 の実施者表記が NEXT Logistics Japan（9 月まで）から日野自動車（10 月から）へ変更。 状態 主体変更	[S043] 公表 未確認 資料表示 2025 年度成果／2026-10-31 閲覧
2025-11-11	デジタル田園都市から地域未来交付金へ：同本部廃止・地域未来戦略本部設置。 状態 体制再編	[S139] 公表 2026-08-03
2025-12-23	自動運転の先行的事業化地域：先行的事業化地域の公募開始、締切 2026-01-23。 状態 公募	[S142] 公表 2026-03-06

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2025 年度末	SIP 第 3 期 スマートモビリティ：テーマ 16 終了。達成終了・中止の分類は未確定。 状態 テーマ終了 理由未確認	[S044] 公表 2026-06-22

2026 年

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2026（10 月 31 日まで）	リ・デザイン 4 類型。3 月 31 日 COMmmmONS13 標準等と 20 選定、8 月 21 日 AV37 交付、観光 MaaS9 採択。成果未公表や年度途中を「成功」としない。	[S013] [S248] [S239] [S243] [S271] 公表 未確認
2026-02-04	デジタル田園都市から地域未来交付金へ：地域未来交付金の制度要綱。 状態 交付金再編	[S062] 公表 未確認 資料表示 2026-10 月採択公表を掲載／2026-10-31 閲覧
2026-03-02	デジタル田園都市から地域未来交付金へ：地域未来交付金デジタル実装型交付要綱。旧制度名と新制度名を別実績として重複計上しない。 状態 規則公表	[S063] 公表 2026-03-02
2026-03-05	RoAD to the L4 が 5 年間の成果を総括。研究事業の区切りと各地域の運行継続は別に追う。 状態 成果総括	[S308] 公表 2026-03-05
2026-03-06	自動運転の先行的事業化地域：13 地域を選定。各補助金の採択を保証しない。 状態 選定 実装未確認	[S142] 公表 2026-03-06
2026-03-31	スマートモビリティチャレンジ推進協議会が終了。地域の個別サービスが一斉に終了したことを意味しない。 状態 協議会終了	[S279] 公表 2026-03-23
2026-03-31	地域デジタル基盤・自動運転 L4 通信検証：通信システムモデル集第 2 版公表。 状態 標準改訂	[S036] 公表 未確認 資料表示 2026-08-07 まで更新／2026-10-31 閲覧
2026 年度	自動運転の先行的事業化地域：関係施策の集中支援段階。2027 年度事業化を目指す計画。 状態 支援計画	[S142] 公表 2026-03-06
2026-04-13	エリアデータ連携基盤：FY2025 推奨モジュール管理・自治体運用支援の報告公表。 状態 成果報告	[S133] 公表 2026-04-13

事象日	政策と取組の変化	根拠と公表日
2026-06-03	地域デジタル基盤・自動運転 L4 通信検証：FY2025 実証報告を公表。 状態 成果報告	[S036] 公表 未確認 資料表示 2026-08-07 まで更新／2026-10-31 閲覧
2026-06-04	SIP 第 3 期 スマートモビリティ：研究開発・社会実装計画を改定。 状態 計画改訂	[S040] 公表 未確認 資料表示 2026-06-04 改定計画への案内
2026-06-22	SIP 第 3 期 スマートモビリティ：公式体制一覧は 17 テーマ（終了テーマを含む）。 状態 事業群更新	[S044] 公表 2026-06-22
2026-07-13	地域デジタル基盤・自動運転 L4 通信検証：FY2026 の 12 地域実証概要を公表。成果ではない。 状態 実証採択	[S036] 公表 未確認 資料表示 2026-08-07 まで更新／2026-10-31 閲覧
2026-07-21	モビリティ・ロードマップ／WG：2026 版は費用・需要・共同調達とサービス事業化を強調。2030 年度 1 万台等は将来目標。 状態 戦略改訂	[S129] 公表 2026-07-21
2026-08-07	地域デジタル基盤・自動運転 L4 通信検証：第 5 回通信システム調整会議を開催。 状態 連携継続	[S036] 公表 未確認 資料表示 2026-08-07 まで更新／2026-10-31 閲覧
2026-10-20	デジタルライフライン整備：NEDO 事業ページ更新、期間 2025–2026 年度、FY2026 予算 1.1 億円。予算は支出実績ではない。 状態 予算と期間確認	[S287] 公表 2026-10-20
2026-10-27	環境省がグリーンスローモビリティ導入促進の第 3 次公募を開始。公募は導入完了や年度効果ではない。 状態 公募開始	[S168] 公表 2026-10-27

3 地域の取組はその後どうなったか

ここでは履歴を比較しやすい主要事例を詳しく掲載する。同じ場所で複数の府省事業が重なった場合は、同一サービスの履歴と、通信など別の技術実証を区別する。国の採択根拠を確認できない地域独自の補完事例は、その旨を明記した。

詳査 25 件。全 111 件の索引と確認状態は第 7 章に掲載する。

主な履歴 前半	主な履歴 後半
1 永平寺町 ZEN drive	14 由布院ノルク
2 ひたち BRT L4	15 地域再エネ EV シェア eemo・公用利用
3 道の駅かみこあに 自動運転サービス	16 乗鞍高原・脱炭素先行地域の辞退
4 奥永源寺渓流の里 自動運転	17 チョイソコかりんちゃん
5 みやま市山川 自動運転	18 高蔵寺ニュータウン・モビリティハブ
6 赤来高原・赤名地区 自動運転赤名線	19 養父市関宮：小さな拠点＋デマンド交通再編
7 観光型 MaaS Izuko	20 仁淀川町：外出目的創出とくるりんバス
8 菰野町 MaaS おでかけこもの	21 境町自動運転バス
9 MaeMaaS から GunMaaS への移行と前橋 県域連携	22 上士幌自動運転
10 ゴイッショみとよ共同送迎	23 松田町のるーと足柄
11 企業シャトル BaaS	24 のるーと塩尻
12 ゆうあいマーケット	25 熊本 5 社共同経営
13 南花台クルクル	

1 永平寺町 ZEN drive

福井県永平寺町　｜　meti_eiheiji

確認できた状態　休止（2026/4/1 から当面）

状態の確認時点　2026-03-23

何を試したか　旧鉄道跡約 2km、低速電動カート、遠隔 1 人対 3 台

主体と支援　永平寺町、ZEN コネクト、産総研、ヤマハ発動機、三菱電機、ソリトンシステムズ。ラストマイル自動運転実証（経産省・国交省）、RoAD to the L4

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2017-01 採択	実証地域に選定	[S309] 公表 2026-03-05
2018-04 実証	公道実証開始	[S309] 公表 2026-03-05
2021-03-25 実装	L3 本格運行	[S058] 公表 2021-03-23
2023-05-21 本格運行	運転者を配置しない L4 移動サービスを開始	[S242] [S309] 公表 2026-03-05
2023-10-29 事故後休止	無人の自転車との接触により運休。公式記録では負傷と物損なし	[S235] [S228] 公表 2023-10-31
2024-03-16 再開	検知と制御等を改良して運行を再開	[S001] [S228] 公表 2024-05-15
2025-11-30 運行実績	2025 シーズン実績の集計終期	[S309] 公表 2026-03-05
2026-04-01 当面休止	3 月末の車両とシステムの保証 保守期間満了に伴い当面運休	[S052] 公表 2026-03-23

到達点と残る確認

実施と出力　2017 選定→2021 L3→2023 L4、2025/3/8–11/30：88 日、1,266 便、2,532km、994 人。空車回送・試験走行を便数に含む

成果と解釈　2023–2025 土日祝利用 3,157 人、219 日。技術視察客は別集計、2025 客の約 8 割は観光客推定。生活交通代替の効果は未測定

費用と負担　町掲載運賃大人 100 円・中学生以下 50 円、保守契約費・補助後の総原価は未取得

読み取りの限界　2026/3 末に車両/システム保証・メンテナンス期間満了。技術の初達成と持続運行は別、2023/10 接触後停止。2024 再開資料は業界団体の町取材も利用、2026/4 以降再開公表を今回確認せず。無期限終了と断定しない

共同事業資料の補足　技術実装と運行再開の学習は確認。医療・購買アクセスの改善量は未確認。 事故の存在だけで他方式との安全優劣は決まらない。走行距離・条件・介入率という分母が必要。
[S052] [S242] [S228]

出典 [S309][S052][S058][S059][S235][S299][S001][S242][S228]

2 ひたち BRT L4

茨城県日立市　｜　meti_hitachi

確認できた状態　継続を 2026/3 確認

状態の確認時点　2026-03-05

何を試したか　専用道約 6.1km の L4 営業運行、乗務員乗車型

主体と支援　日立市、茨城交通、みちのり HD、日本総研、産総研、先進モビリティ、JARI。ラストマイル自動運転実証（経産省・国交省）、RoAD to the L4

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2018-10 実証	初期ラストマイル実証	[S224] 公表 未確認
2023 年度 体制変更	運行事業関係者をコンソーシアムに追加	[S310] 公表 2026-03-05
2024-11-26 認可	走行環境条件付与	[S310] 公表 2026-03-05
2025-01-23 認可	特定自動運行許可	[S310] 公表 2026-03-05
2025-02-03 実装	乗務員乗車型 L4 営業開始	[S310] 公表 2026-03-05
2026-01-31 運行実績	営業実績集計、8,284 人	[S310] 公表 2026-03-05
2026-03-05 継続	営業継続と遠隔型開発を報告	[S310] 公表 2026-03-05

到達点と残る確認

実施と出力　2025/2/3–2026/1/31：1,655 便、延べ 8,284 人、38.9 人/日、約 10,096km、平日 8 便（4 往復）、40km/h 以下

成果と解釈　定常路線運行の実績蓄積、雑草・轍/ラバーポール誤認等の停止原因に対策

費用と負担　営業収支・乗務員総時間未取得

読み取りの限界　代車運行日を集計から除外、乗務員 1 人が主任者・保安員を兼務。車内無人/複数台遠隔は別の開発段階、イベント 233 人は受容活動のアウトプットであり住民支持率ではない

出典 [S310][S224]

3 道の駅かみこあに 自動運転サービス

秋田県上小阿仁村 ｜ mlit_kamikoani

確認できた状態 本格運行後の休止・再開と 2025 年運営調査を確認。2026 実績未確定

状態の確認時点 2025 年 1 月参照の調査資料、2026-10-31 閲覧

何を試したか 生活拠点・集落を低速電動車で接続

主体と支援 上小阿仁村、NPO 上小阿仁村移送サービス協会、国交省・SIP。中山間地域・道の駅等自動運転サービス、SIP 第 2 期 自動運転（システムとサービスの拡張）

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2017-12 実証	短期実験	[S295] 公表 2021-05
2019-11-30 本格サービス開始	道の駅かみこあにを拠点とする本格サービスを開始。国交省道路局と SIP2 の環境整備が重なる	[S023] [S245] 公表 2019-11-22
2023-03-30 一時運休	運休告知	[S021] 公表 未確認
2023-06-09 運行再開	再開告知・6/7 月運行日公表	[S022] 公表 2023-06-09
2025-01 運営調査時点	調査資料が参照した運行時点。L2 有人、月約 10 利用、電気整備年約 80 万円＋人件費	[S028] 公表 2025-06-10

到達点と残る確認

実施と出力 2019-11-30 全国初本格導入、2023 運休後再開

成果と解釈 開始・再開を確認。最新の収支・住民利用・2026 運行頻度は未検証

費用と負担 今回確認した資料では個別総事業費・交付額を特定せず

読み取りの限界 監視要員を伴う低速サービス。公表の「本格導入」を無人 L4 の達成と読み替えない。

共同事業資料の補足 SIP2 環境整備事業として本格導入開始。 提供開始を確認。2026 現在の継続性・利用者数・財政負担は未確定。 本格導入の語を無人 L4 許可と読み替えない。国交省調査と同一案件。 [S245]

共同事業資料の補足 高齢者送迎・福祉連携・貨客混載の組合せ。 現行案内は更新日不明。2026 も定常稼働と断言しない。1 例の低利用を全国失敗率に一般化しない。 [S023] [S028]

出典 [S295][S245][S021][S022][S023][S028]

4 奥永源寺渓流の里 自動運転

滋賀県東近江市　｜　mlit_okueigenji

確認できた状態　本格運行・2025 実績公開

状態の確認時点　2025-11

何を試したか　道の駅と集落を低速車で接続、少量貨物輸送

主体と支援　東近江市、地域実験協議会、国交省近畿地方整備局。中山間地域・道の駅等自動運転サービス

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2017-11-11 実証	短期実験開始（17 日まで）	[S189] 公表 2017-11-02
2019-11-15 長期実証	長期実験開始（12 月 20 日まで）	[S190] 公表 2019-11-07
2021-04-23 実装開始	本格導入	[S192] 公表 未確認
2025-11 運行実績	累計利用 5850 人の実績	[S193] 公表 2025-12

到達点と残る確認

実施と出力　2021-04-23 本格導入、運賃 150 円/回・貨物 100 円、2025-11 まで累計 5850 人

成果と解釈　利用の継続を確認するが、収支自立・純省人化は未検証

費用と負担　今回確認した資料では個別総事業費・交付額を特定せず

読み取りの限界　累計 5850 を 2025 年年間人数としない。2017 専用空間 L4 実験を後年一般道の無人運行と同一視しない。2026-01 掲載別 PDF の日付誤記疑いは除外。

出典 [S189][S190][S192][S193][S191]

5 みやま市山川 自動運転

福岡県みやま市　｜　mlit_miyama

確認できた状態　運行終了・地域交通体系見直し

状態の確認時点　2024-03-31

何を試したか　ルフラン〜山川市民センター〜地元商店 7.2km、乗客 4 人、時速 12km

主体と支援　みやま市、交通事業者、国交省・SIP。中山間地域・道の駅等自動運転サービス

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2018-02-18 実証	短期実験開始（24 日まで）	[S093] 公表 未確認
2018-11-02 長期実証	長期実験開始（12 月 21 日まで）	[S093] 公表 未確認
2021-07-19 実装開始	市主体・事業者委託で本格運行	[S333] 公表 2021-07-12
2023-03 運営・財源変更	SIP 終了後に車両等地域移管・県補助で市運行	[S093] 公表 未確認
2024-03-31 終了	自動運転路線運行終了	[S092] 公表 2024-09-03

到達点と残る確認

実施と出力　2021-07-19 本格運行、FY2023 利用 159 人

成果と解釈　2024-03-31 終了。利便・安全を考慮した路線廃止と他路線見直しを決算報告に明記

費用と負担　自動運転運行委託料。全コミュニティバス事業 52,243,414 円と混同しない

読み取りの限界　委託料は車両等含む総ライフサイクル費でない。2018/2023 経緯 PDF は検索抽出のみで直接取得 404。

出典 [S093][S333][S092]

6 赤来高原 赤名地区 自動運転赤名線

島根県飯南町 ｜ mlit_iinan

確認できた状態 休止継続・車両再活用検討

状態の確認時点 2026

何を試したか 道の駅等を拠点とした低速生活交通

主体と支援 飯南町、国交省・SIP。中山間地域・道の駅等自動運転サービス

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2017-11 実証	道の駅赤来高原短期実験	[S295] 公表 2021-05
2021-10 実装開始	赤名地区運行開始	[S178] 公表 2026 年
2022 年 課題確認	町外利用約 8 割、住民利用少・冬季低迷を議会報告	[S176] 公表 2022 年
2024-03 休止	月末で一旦休止を発表	[S177] 公表 2024-03-05
2026 年 休止・再設計	新計画で休止状態とイベント等活用研究を明記	[S178] 公表 2026 年

到達点と残る確認

実施と出力 2021-10 運行開始、2022 議会報告累計 486 人、平日 3.3/休日 4.0 人日、町外約 8 割

成果と解釈 住民利用が伸びず 2024-03 末休止。2026 計画でも休止を明記

費用と負担 今回確認した資料では個別総事業費・交付額を特定せず

読み取りの限界 2022 累計の厳密な観測日は報告本文の「先月 12 日」。2026 活用研究は再開実績ではない。

出典 [S295][S176][S177][S178]

7 観光型 MaaS Izuko

静岡県伊豆半島・静岡方面　｜　mlit_izuko

確認できた状態　Phase3 実証終了・その後同サービス継続未検証

状態の確認時点　2021-04-27

何を試したか　鉄道・バス・オンデマンドと観光商品の検索予約決済

主体と支援　東急（旧東京急行電鉄）、JR 東日本、JR 東日本企画、伊豆急行、地域交通・観光事業者。日本版 MaaS 推進・共創 MaaS・観光 MaaS

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2019-04-01 実証	Phase1 開始（6 月 30 日まで）、専用アプリ	[S320] 公表 2019-05-29
2019-12-01 設計変更・実証	Phase2 開始、購入不振等を受けウェブ方式へ	[S321] 公表 2021-04-27
2020-11-16 実証拡大	Phase3 開始、西伊豆・静岡へ拡大	[S321] 公表 2021-04-27
2021-03-31 実証終了	Phase3 期間終了	[S321] 公表 2021-04-27
2021-04-27 成果報告	販売実績・持続運営検討を結果報告	[S321] 公表 2021-04-27

到達点と残る確認

実施と出力　Phase1 アプリ→Phase2 ウェブ化、Phase3 観光商品 125 種、販売 3647 枚（Phase2 5121 枚）

成果と解釈　ダウンロード成功と購入低迷が併存。商品・エリア拡大でも Phase3 総販売は減少

費用と負担　今回確認した資料では個別総事業費・交付額を特定せず

読み取りの限界　期間・エリア・商品数が違い、コロナ禍もあるため単純な因果比較不可。終了は当該実験、地域 MaaS 全体の廃止ではない。

出典 [S271][S320][S227][S321]

8 菰野町 MaaS おでかけこもの

三重県菰野町 ｜ mlit_komono

確認できた状態 2024 年度成果報告と 2026 年の予約ポータル案内を確認。利用増・収支改善は未確定

状態の確認時点 2024 年度成果、予約案内 2026-10-31 確認

何を試したか OD・属性分析、UI 改善、デジタル券、スマホ教室

主体と支援 菰野町、NTT コミュニケーションズ。日本版 MaaS 推進・共創 MaaS・観光 MaaS、スマートモビリティチャレンジ／地域新 MaaS 創出推進事業

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2020 年度 導入	MaaS アプリ展開	[S281] 公表 未確認
2024 年度 成果報告	実績報告公開（事業年度、公開日不詳）	[S265] 公表 未確認 資料表示 FY2024
2024 年度 採択	SMC 採択地域として紹介	[S281] 公表 未確認
2024 年度 採択	日本版 MaaS 採択（公式年度一覧）	[S271] 公表 未確認
2026-10-31 継続確認	予約ポータル稼働案内を確認	[S194] 公表 未確認

到達点と残る確認

実施と出力 月平均アクセス約 6000 増、職員作業約 30 時間削減（集計期間は不明）

成果と解釈 乗車人数・デジタルチケット販売は伸び悩み。デジタル接触増加と移動利用増加は一致しない

費用と負担 今回確認した資料では個別総事業費・交付額を特定せず

読み取りの限界 自己報告の単年度成果。機能整備・登録・主観評価を、実需増加や補助後自立と読み替えない。

共同事業資料の補足 2020 アプリ、2024 地域新 MaaS 採択紹介あり 運行予約窓口が現存 公式ポータルの存在だけで利用増や収支改善を認定しない、高齢者の利用支援は人的作業を含む [S194] [S281]

出典 [S265][S271][S194][S281]

9 MaeMaaS から GunMaaS への移行と前橋 県域連携

群馬県 ｜ mlit_gunma

確認できた状態 2023 年の名称・広域移行と 2024 年度の県・前橋各高度化成果を確認。2026 最新運営実績未検証

状態の確認時点 2024 年度成果報告、2026-10-31 閲覧

何を試したか 交通ポイント・買物クーポン、P&BR、交通データ分析

主体と支援 群馬県、JR 東日本。日本版 MaaS 推進・共創 MaaS・観光 MaaS

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2023-03-15 名称変更・広域統合	MaeMaaS から GunMaaS へ移行	[S083] 公表 未確認
2023-11-13 県への継承確認	県議会で前橋の事業を引き継ぐ取組を説明	[S304] 公表 2023-11-13
2024 年度 成果報告	群馬県の取組 実績報告公開（事業年度、公開日不詳）	[S260] 公表 未確認 資料表示 FY2024
2024 年度 採択	群馬県の取組 日本版 MaaS 採択（公式年度一覧）	[S271] 公表 未確認
2024 年度 採択	前橋市の取組 日本版 MaaS 採択（公式年度一覧）	[S271] 公表 未確認
2024 年度 成果報告	前橋市の取組 実績報告公開（事業年度、公開日不詳）	[S261] 公表 未確認 資料表示 FY2024

到達点と残る確認

実施と出力 2025-01-29〜02-25 に定額パス 79 枚

成果と解釈 乗継利用データを確認。純増交通利用・自家用車削減の因果効果未検証

費用と負担 今回確認した資料では個別総事業費・交付額を特定せず

読み取りの限界 自己報告の単年度成果。機能整備・登録・主観評価を、実需増加や補助後自立と読み替えない。

共同事業資料の補足 共通定期等のオンライン販売比率 10% アンケート回答者 45%が公共交通利用増加と回答。母数・対照群を要確認 [S261] [S271]

共同事業資料の補足 47,834 人という旧評価指標は Web 訪問者数と明記。移動成果指標ではない。2026 最新継続はデジタル庁担当との照合待ち。アプリ閲覧/登録/券購入/乗車/追加外出を別の段階として計測。 [S083] [S304]

出典 [S260][S271][S261][S083][S304]

10 ゴイッショみとよ共同送迎

香川県三豊市　｜　meti_mitoyo

確認できた状態　継続・2026 異業種へ拡張

状態の確認時点　2026-10-31

何を試したか　通所介護施設ごとの送迎を共同化・外部委託

主体と支援　三豊市、市社会福祉協議会→MiLAIS、本山タクシー等、ダイハツ。スマートモビリティチャレンジ／地域新 MaaS 創出推進事業

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2020-10-05 体制整備	市・社協・ダイハツ協定、実証へ	[S090] 公表 2020-10-22
2021 年度 実証	地域新 MaaS 採択、共同送迎モデル検討	[S281] 公表 未確認
2021-11-29 実証	共同送迎プレ運行開始	[S211] 公表 2022-04-05
2022-01-20 実証中断	コロナ拡大で予定より 8 日前にプレ運行終了	[S211] 公表 2022-04-05
2022 年度 運行実績	登録 51 人・5,925 回・事業費 1,187 万円と報告	[S217] 公表 未確認
2022-06-06 実装	社協主体、本山タクシー運行で本格化	[S091] 公表 2022-06-06
2023 年度 運行実績	2 法人 2 施設のまま、登録 90 人・3,140 回と報告	[S218] 公表 未確認
2024 年度 運行実績/課題	送迎人数減少・新施設参画なし、登録 104 人・2,955 回	[S219] 公表 未確認
2025-03-31 体制変更	MiLAIS へ事業移管（社協報告上の日付）	[S219] 公表 未確認
2025-04 体制変更	運営主体を MiLAIS へ移管	[S128] 公表 未確認
2026 年 拡張	放課後等デイサービス送迎を追加	[S128] 公表 未確認

到達点と残る確認

実施と出力　2022/6 本格運行、2025/4 運営主体移管、2026 放課後等デイサービスも対象、FY2022：登録 51 人、送迎実績 5,925 回、5 台、運転スタッフ 11 人/運営 2 人、2 法人 2 施設、FY2023：登録 90 人、送迎実績 3,140 回、10 台、運転 11 人/運営 2 人、2 法人 2 施設、FY2024：登録 104 人、送迎実績 2,955 回、10 台、運転 10 人/運営 2 人、2 法人 2 施設

成果と解釈　2020 実証で運行車両約 20%削減（国交省整理資料）、介護職の送迎業務を分離し本来業務に時間を回す構造、FY2024 社協報告は送迎人数減少、新施設参画なしと明記。2025 移管は複数交通サービス・人員/車両を集約し持続性を高める狙い

費用と負担　社協事業報告の事業費：FY2022 11,874,351 円、FY2023 20,498,919 円、FY2024 20,031,176 円、FY2024 決算の地域移動支援区分：資金収入/支出とも 20,031,176 円。市補助 7,700,000 円、市受託 3,424,938 円、その他受託 8,906,238 円、FY2024 主な支出：人件費 2,437,792 円、業務委託費 12,218,631 円、賃借料 3,951,868 円。損益ベースのサービス活動費用 20,135,254 円、差額▲104,078 円

読み取りの限界　車両 20%削減は 2020 実証値で現在値でない、共同運行への移転コスト・施設別費用配分と実総労働時間は別検証、国交省横断事例集は収支非公開とするが、社協決算で当該区分の後年数値を確認できた。最新・詳細原資料を優先、FY2022 と FY2023 の送迎実績数は、後年資料が人数増を記す一方で数値が小さい。往復/片道、人数/車両便など計数定義未確認のため単純増減率・単価を計算しない、スタッフ人数は常勤換算や同時乗務人数でない。10 台も常時同時運用と解釈しない、公費を含めた資金収支均衡は補助なし自立採算を意味しない。MiLAIS 移管後の費用と実績は未取得

出典 [S090][S091][S128][S338][S211][S217][S218][S219][S220]

11 企業シャトル BaaS

静岡県湖西市 ｜ meti_kosai

確認できた状態 2026/1 通年化を確認

状態の確認時点 2026-03-27

何を試したか 企業従業員用シャトルの空席を市民利用

主体と支援 湖西市、デンソー湖西製作所・豊橋東製作所、浜名湖電装、送迎運行関係者。スマートモビリティチャレンジ／地域新 MaaS 創出推進事業

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2020 年度 実証	企業シャトル活用実証開始	[S079] 公表 2025-12-09
2024 年度 改善・実証	5 か月 505 人利用、登録予約不要方式へ	[S079] 公表 2025-12-09
2025-03-10 結果公表	手続き簡素化を DX 資料で報告	[S080] 公表 2025-03-10
2026-01-14 実装	通年運行を開始	[S081] 公表 2026-03-13
2026-03-13 継続確認	市が通年運行の現行案内を更新	[S081] 公表 2026-03-13

到達点と残る確認

実施と出力 FY2024 5 か月 505 人利用、登録・予約なし利用へ簡素化

成果と解釈 通年運行へ移行。既存輸送資源の開放という実装

費用と負担 総原価・企業負担・市負担の決算未確認

読み取りの限界 FY2029 年 1,500 人は目標。5 か月 505 人の実績と年間目標は期間が異なるため単純比較しない、アプリ高度化ではなく利用手続き削減の寄与が示唆されるが因果効果未推定

出典 [S079][S080][S215][S081]

12 ゆうあいマーケット

長野県伊那市 ｜ meti_ina

確認できた状態 ドローン配送は FY2024 末終了、買物支援継続

状態の確認時点 2026-10-31

何を試したか 買物支援をケーブル TV/電話注文とドローン/地上配送で構成

主体と支援 伊那市、KDDI、地元配送関係者。DRESS：ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2018 年 体制整備	市・KDDI 協定	[S180] 公表 2021-01-29
2020-08-05 実装	買物支援サービス開始	[S180] 公表 2021-01-29
2021-11-16 機能拡張	10km 超河川ルートの商品配送	[S181] 公表 2021-11-17
2024 年度末 技術要素終了	年度末にドローン商品配送を終了	[S183] 公表 未確認
2025 年度 サービス継続	買物支援運営委託予算を計上	[S184] 公表 2025 年
2026-10-31 継続確認	買物支援案内とドローン終了告知を確認	[S183] 公表 未確認

到達点と残る確認

実施と出力 2020/8/5 サービス開始、2021/11/16 河川ルート 10km 超の商品配送

成果と解釈 技術要素を終了しても買物支援の目的サービスは存続

費用と負担 FY2025 買物支援運営委託予算 10,941 千円。全サービス分でドローン費/決算でない

読み取りの限界 ドローン終了の公式理由・費目別決算未取得。採算原因と断定しない、METI/NEDO 単独資金による事例とは認定しない。物流接続の比較例

出典 [S180][S181][S183][S184]

13 南花台クルクル

大阪府河内長野市　｜　ENV-C01

確認できた状態　環境省実証後も市の有償試行運行を継続；AI 配車は停止

状態の確認時点　2025-01-29 および 2024 年度実績

何を試したか　地域住民運営の低速電動車、需要型・定時型・レベル 2 自動走行の比較と継続

主体と支援　河内長野市、南花台住民、社会福祉協議会、関西大学、コノミヤ、NTT ドコモ等。IoT 活用グリーンスローモビリティの効果的運用実証・導入促進

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2019-12-09 実証	クルクル実証開始	[S073] 公表 未確認
2022 年度 試行継続	環境省 3 年間の実証後、地域主体による市の試行運行を継続	[S074] 公表 2023-09-11
2023 年度 運用変更	費用対効果から AI 配車を停止	[S076] 公表 2024-01-31
2024 年度 稼働実績	需要型 2827 人、住民会議 12 回	[S077] 公表 未確認 資料表示 2025 年（2024 年度実績）
2025-01-29 継続確認	地域主体運行の市案内	[S072] 公表 2025-01-29

到達点と残る確認

実施と出力　当初 7 人乗り 2 台、乗降点 342 か所、2024 年度需要型 2827 人、住民会議 12 回

成果と解釈　2024 年度の利用と地域運営継続は確認。免許返納意向や満足を実際の返納・自家用車代替とは扱わない。

費用と負担　2024 年度見込 年間運行経費 円 460,000。2024 年度見込 年間チケット収入 円 240,000。資料上の回収率 % 52.2。別建ての市負担 車両と自動運転予算 円 1,420,000。2024 年度チケット販売 円 302,700。計算範囲 52.2%は一部運行経費のみ。別建て車両・保険・誘導線、無償労働等を含む全費用回収率ではない。

読み取りの限界　2023 年度需要型利用は資料間 2242 人/2067 人で不一致；比較系列は作らない。、2024 年会議資料では市の有償実証期間延長を提案。国実証終了後の運行継続を恒久的な本格運行への移行とは断定しない。、固定運行・自動運行・需要型の利用区分、回数/実人数の違いに注意。、2020/2021 調査では私有車からの代替を確認できず、コロナ影響もある。

出典 [S073][S074][S076][S077][S078][S075][S072]

14 由布院ノルク

大分県由布市 ｜ ENV-C06

確認できた状態 見直し継続評価、収支・住民利用課題

状態の確認時点 2024-10 公表の 2023 年度評価

何を試したか 低速 EV の需要型運行から観光・パークアンドライドとの接続へ

主体と支援 由布市、第一交通、みなとタクシー等。IoT 活用グリーンスローモビリティの効果的運用実証・導入促進

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2020-02 実証開始	導入・利用案内	[S124] 公表 2020-02-07
2021-12-28 実証終了	環境省 IoT 実証期間終了	[S146] 公表 未確認
2022 年度 重点変更	観光/P&R 中心の活用へ（後年議会説明）	[S125] 公表 2023-12-07
2023-12-07 課題顕在化	2019〜2021 年度実証期の住民約 1 割・収支問題を振り返り、車両買受予算を説明	[S125] 公表 2023-12-07
2024-10 継続見直し	FY2023 評価を公表、B 見直し実施	[S126] 公表 2024-10

到達点と残る確認

実施と出力 2020 年導入、2023 年議会で 2019〜2021 年度実証期の住民利用約 1 割と説明

成果と解釈 FY2023 事務事業評価は B「見直して事業実施」。観光・渋滞緩和の効用を認めつつ住民に使いやすい形と収支改善が課題。

費用と負担 車両買受予算案 円 669,000。提案日 2023-12-07。計算範囲 従来無償貸与車の買受予算案。落札・支払済み額と断定しない。運行収支 市は経費が収入を大幅に上回ると説明；金額系列未確認

読み取りの限界 2022 年度以降の観光/P&R 重点化と初期の日常移動目的を区別。、2026 年度運行と最新利用数は未確認。

出典 [S124][S125][S126][S146]

15 地域再エネ EV シェア eemo 公用利用

神奈川県小田原市　｜　ENV-C07

確認できた状態　運用実績あり

状態の確認時点　2026-03 公表の 2024 年度実績

何を試したか　地域電力・EV カーシェア・公用利用・需給調整を統合

主体と支援　小田原市、REXEV、湘南電力等。ENV-P03／ENV-P04／ENV-P05

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2020-06-01 実装開始	EV シェアサービス開始	[S144] 公表 2020-06-26
2021 年 運用	一部ステーション再エネ供給等を市が紹介	[S099] 公表 未確認 資料表示 2021 年
2022 年度 拡張	重点対策加速化との接続	[S096] 公表 未確認
2023 年度 稼働評価	公用走行 39646km、4.3t 削減試算	[S098] 公表 未確認 資料表示 2025-03 作成、2026-03 に URL 更新（2023 年度実績）
2024 年度 稼働評価	公用走行 63624km、6.6t 削減推計、EV 累計 18 台	[S097] 公表 2026-03

到達点と残る確認

実施と出力　FY2023 EV5 台導入、職員 102 アカウント追加、公用 39646km、FY2024 EV5 台追加、職員 38 名新規登録、公用 63624km。公用 EV 累計 18 台の報告。

成果と解釈　公用 EV の運用排出削減推計は FY2023 4.3t（39646km）→FY2024 6.6t（63624km）。走行量と車両数の増加を含み、1 台当たり効率改善や eemo 全体の成果ではない。

費用と負担　総事業費と総保有費用 未確認

読み取りの限界　一部ステーションへの再エネ供給を全充電 100%と拡張しない。、交通弱者の利用・スマホ決済制約、低所得層への便益は未評価。、2026 年公表年次報告の表紙に「案」が残る。市の公開年次報告として扱い、外部監査済値としない。環境審議会は「代替可能な公用車」の母数精査不足を指摘。

出典 [S096][S144][S098][S099][S097]

16 乗鞍高原 脱炭素先行地域の辞退

長野県松本市 ｜ ENV-C12

確認できた状態 先行地域制度から辞退；全交通施策の終了とは限らない

状態の確認時点 2025-09-11

何を試したか 再エネと観光拠点・交通結節点を含む地域計画

主体と支援 松本市、大野川区、信州大学、地域事業者。地域脱炭素移行・再エネ推進交付金：脱炭素先行地域／重点対策加速化

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2022-04 採択	脱炭素先行地域選定	[S086] 公表 2022-04-27
2023 年度 計画遅延	小水力採算再精査・出資調整が遅延	[S026] 公表 未確認 資料表示 2024 年（2023 年度実績）
2025-07-29 辞退方針	市長提案説明で辞退が適当と判断、地域の脱炭素取組自体は継続方針	[S087] 公表 2025-07-29
2025-07-30 辞退表明	物価・資金・期限等を理由に辞退方針	[S084] 公表 2025-07-30
2025-09-11 選定辞退	選定辞退。環境省選定一覧でも日付を確認	[S027] 公表 未確認

到達点と残る確認

実施と出力 2022 年選定、2023 年度報告で小水力の事業性・出資体制遅延、2025 年辞退方針・環境省への連絡

成果と解釈 地域合意だけでなく資金・物価・実施期限の成立が必要と示す反証。交通成果は独立に検証できず。

費用と負担 公表された課題 資材・労務費上昇、主軸小水力の事業採算・資金調達。交通固有費用 未確認

読み取りの限界 辞退は地域計画全体。未確認の EV 便や交通事業の中止を推測しない。、観光センター計画は交通結節点・充電設備を含むが、補助対象の交通費全体は不明。、旧会見 URL は取違えではなく本文後半に支持箇所あり。検索/find の未ヒットだけで不存在と判断しない。市会見は AI 文字起こし編集の注意書きがあるため正式提案説明・国一覧でも照合。

出典 [S086][S026][S084][S085][S089][S087][S027]

17 チョイソコかりんちゃん

長野県諏訪市　｜　DIG-C11

確認できた状態　2025-10 本格運行開始、2026-04 週末・増車テスト

状態の確認時点　2026-04-01 運用案内／2026 予算資料

何を試したか　AI オンデマンド乗合、電話/ネット予約、プリペイド決済。

主体と支援　諏訪市、運行事業者。デジタル田園都市国家構想と地方創生交付金の系列

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2024-10 実証開始	テスト運行開始、10–11 月は無料。	[S113] 公表 未確認 資料表示 2025（R6 検証）
2025 年 評価と改善判断	R6 評価は KPI 未達・内容改善。交付金は初年度のみ、事業計画は R6–R8。	[S113] 公表 未確認 資料表示 2025（R6 検証）
2025-02/2025-03 実証変更	週末運行テストへ拡張。出前講座も実施。	[S113] 公表 未確認 資料表示 2025（R6 検証）
2025-10-01 サービス開始	本格運行開始。2026 広報・予算説明で事後確認。	[S114] 公表 2026-01
2026-04-01 運行条件確認	公式運用ページが通常料金・会員登録・電話/ネット予約と上記拡張期間を掲載。	[S110] 公表 2026-04-01
2026-04-08 拡張テスト告知	既存バス再編を受け土日祝日運行・平日増車テスト開始予定を案内。期間は 2027-03-31 まで。	[S115] 公表 2026-02

到達点と残る確認

実施と出力　2024-10〜2025-09 テスト、21 説明会 443 参加→2025-10 本格運行→2026-04-08 から土日祝日・平日増車テスト。

成果と解釈　R6 乗車 3,813 人/目標 8,100（47.1%）、Web/アプリ予約 1,363/目標 4,200（32.5%）、乗合率 1.22/目標 1.3。外部検証・担当課とも内容改善を選択。導入・本格化は確認、利用改善の継続効果は未確定。

費用と負担　R6 実績 53,279,249 円。計画 R6–R8、交付金は R6 のみ。管理費・運行費の継続必要性を外部検証が明記。

読み取りの限界　高齢者の予約抵抗・初回利用障壁、バス再編との連動が重要。免許返納増との因果は外部検証も未確定と指摘。旧 PDF404 は現行 48592.pdf で解消。

出典 [S113][S114][S115][S110]

18 高蔵寺ニュータウン モビリティハブ

愛知県春日井市　｜　DIG-C14

確認できた状態　実証・実装モデル構築中

状態の確認時点　FY2025 報告

何を試したか　病院・商業施設・駅のハブにデマンド交通、シェアバイク、路線バス情報を結節。

主体と支援　名古屋大学、春日井市、愛知県、地域事業者、大日本印刷、名古屋鉄道。SIP 第 3 期 スマートモビリティプラットフォームの構築

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2023-01-30/2023-03-03 実証実施	5 ポート 33 日。シェアサイクル/デマンド/バス情報、MaaS アプリ連携なし。国交省スマートシティ支援と DNP 自己投資。	[S047] 公表 未確認 資料表示 2026（FY2025 報告）
2024-01-09 実証拡張	6 ポートで第 2 段階実証開始。move!かすがい連携、電動車いす、交通系 IC 利用。	[S047] 公表 未確認 資料表示 2026（FY2025 報告）
2024-02-10 範囲縮小	病院 2 箇所を実証対象から除外し 4 箇所へ。理由未確認。	[S047] 公表 未確認 資料表示 2026（FY2025 報告）
2024-05-24 実証完了	第 2 段階実証終了（開始から 137 日）。国交省 MaaS・愛知県・SIP・民間投資を組合せ。	[S047] 公表 未確認 資料表示 2026（FY2025 報告）
2025 年度 実装モデル検討	ハブと MaaS/支払・費用分担を結合するモデルの研究を継続。	[S047] 公表 未確認 資料表示 2026（FY2025 報告）

到達点と残る確認

実施と出力　R4 実証 5 箇所 33 日→R5 実証 6 箇所 137 日（途中で病院 2 箇所除外）。

成果と解釈　ハブと交通サービス/費用負担を組み合わせる検証。持続収支や外出増の確定効果は未抽出。

費用と負担　当該確認資料では総費用・補助終了後の運営費負担を確定できず。

読み取りの限界　同じハブに国交省 MaaS/スマートシティ、愛知県、SIP、民間自己投資が重なるため別事業として件数を加算しない。病院 2 箇所の対象除外理由は未確認で「撤退」と断定しない。

出典 [S047]

19 養父市関宮 小さな拠点＋デマンド交通再編

兵庫県養父市関宮地域　｜　DIG-C16

確認できた状態　段階実証・実装設計中

状態の確認時点　2026-03

何を試したか　住民と拠点/乗降場を協議、LINE→予約運行管理導入、福祉/教育需要を束ねる。

主体と支援　日本自動車研究所、養父市、但馬を結んで育つ会、全但タクシー、自治協議会・社協・学校。SIP 第 3 期 スマートモビリティプラットフォームの構築

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2023-10-28/2023-11-10 第 1 次実証	14 日間の体験試乗。住民と停留所/目的地を調整。	[S045] 公表 2026-03
2024-10-26/2024-12-01 第 2 次実証	LINE 予約、小さな拠点機能を組み合わせた約 1 か月実証。	[S045] 公表 2026-03
2025-11-08/2026-01-18 第 3 次実証	36 運行日・2 台で第 3 段階。177 利用、40 人、自治協代理予約 40 利用。	[S045] 公表 2026-03
2026-03 成果と次期設計報告	満足以上 96%等を報告。利用料、冬季安全、交通再編、学校連携の課題が残る。	[S045] 公表 2026-03

到達点と残る確認

実施と出力　2025-11-08〜2026-01-18 の 36 運行日、2 台、177 利用・ユニーク 40 人。うち自治協代理予約 40。

成果と解釈　利用者満足以上 96%（回答者対象）。代理予約による利用支援。継続的な健康/収支改善は未検証。

費用と負担　当該確認資料では総費用・補助終了後の運営費負担を確定できず。

読み取りの限界　小標本・自己選択。料金、輸送力、冬季安全、バス再編・通学連携は次年度検討課題。

出典 [S045]

20 仁淀川町 外出目的創出とくるりんバス

高知県仁淀川町　｜　DIG-C17

確認できた状態　調査走行・福祉効果研究中

状態の確認時点　2026-03

何を試したか　フレイル予防活動/買物/飲食などの行先と移動支援を一体化、夜間便とタクシー接続。

主体と支援　日本自動車研究所、仁淀川町、フレイルサポート仁淀川、地域タクシー等。SIP 第 3 期 スマートモビリティプラットフォームの構築

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2023 年度 基準値確認	既存バスの利用・補助費/人等を整理。新サービスの費用対効果ではない。	[S045] 公表 2026-03
2025-05-09/2025-06-29 春季実証	春の無料調査走行。168 運行、71 人 468 利用。対象は NPO 支援対象者。	[S045] 公表 2026-03
2026-01-14/2026-02-12 冬季実証と拡張	冬の無料調査走行。対象を一般へ拡大、延べ 378 利用と報告。	[S045] 公表 2026-03
2026-03 出力報告 因果未確定	移動目的と福祉効果の研究を報告。医療/介護費削減の因果評価は進行中。	[S045] 公表 2026-03

到達点と残る確認

実施と出力　春の調査走行 168 運行、71 人・468 利用、冬は延べ 378 人と報告。

成果と解釈　移動目的と公共交通をつなぐ運用知見。介護医療費削減や健康因果は未確定。

費用と負担　背景 R5：利用 1 人当たり公費は町民バス 5,755 円、コミュニティバス 4,683 円。新実証の費用対効果ではない。

読み取りの限界　冬の申込 386・キャンセル 9・利用 378 は算術不一致（386−9=377）。延べ 378 を原資料記載値として留保。冬のタクシー等分析はデータ待ち。

出典 [S045]

21 境町自動運転バス

茨城県境町　｜　V-C02

確認できた状態　自動運転車休止／移動サービスは代替継続

状態の確認時点　2026-10-31 閲覧

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2020-11-26 本格運行	3 台による定常運行開始	[S322] 公表 未確認
未確認 普通車代替	閲覧時は自動運転車メンテナンス休止、普通車で代替。開始日は未記載	[S322] 公表 未確認

到達点と残る確認

成果と解釈　技術停止を住民の移動サービス廃止と誤認しない。

費用と負担　無料運行は確認。補助・自治体負担を含む現在原価未確認。

読み取りの限界　車いすは座席に移乗できる場合という条件。普通車代替の便数・アクセシビリティ差は未検証。

出典 [S322]

22 上士幌自動運転

北海道上士幌町　｜　V-C03

確認できた状態　ARMA 休止と別技術実証が並存

状態の確認時点　2026-10-31 閲覧

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2017 年 実証開始	町公式経緯一覧の起点	[S188] 公表 未確認
2022-12 定常運行	ARMA 定常運行開始	[S188] 公表 未確認
2026-02 別車種実証終了	RoboBus 実証は期間終了。ARMA 廃止と混同しない	[S188] 公表 未確認
2026-06-20 ARMA 休止	メンテナンスによる運休、再開時期未定	[S188] 公表 未確認
2026-10-02 別系統実証	ロボタクシー実証開始の案内	[S188] 公表 未確認

到達点と残る確認

成果と解釈　実装経験・福祉交通との接続は示すが最新アクセス成果は未確認。

費用と負担　ふるさと納税活用の記載。継続運行財源・総費用は未検証。

読み取りの限界　同じ町を採択ごとに別成功件数として数えない。最新 robotaxi は実証であって ARMA 運行再開ではない。

出典 [S188]

23 松田町のるーと足柄

神奈川県松田町　｜　V-C04

確認できた状態　当該サービス終了

状態の確認時点　2026-06

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2023-10 実証開始	AI オンデマンド開始	[S054] 公表 未確認
2026-03 終了判断	町の評価資料で継続困難との判断	[S054] 公表 未確認
2026-03-31 終了	町議会質問で終了日を確認	[S053] 公表 2026-06

到達点と残る確認

成果と解釈　2025 年 11 月の利用実績は 979 件で、都市部は 80 歳代の比率が高い。終了は移動困難者がいない証明ではない。

費用と負担　2023–2025 年度契約額合計 111,589,500 円（58,690,500+25,960,000+26,939,000）。月額会員 1500 世帯目標に最大 60 余、収支率は高い月も十数%。

読み取りの限界　契約額は設備・システム等を含み、年運営費や全損額ではない。登録/会員と乗車数を分ける。既存便・タクシー助成など対案比較が必要。

出典 [S054][S053]

24 のるーと塩尻

長野県塩尻市　｜　V-C05

確認できた状態　実装継続・定時便併用で修正

状態の確認時点　2025 評価

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2020 年度 無償実証	中心市街地で開始	[S107] 公表 未確認
2021 年度 有償実証	同エリアで有償テスト	[S107] 公表 未確認
2022-04-01 本格運行	中心市街地循環線廃止と置換	[S107] 公表 2022-03-29
2024-04-01 拡張実装	広丘・吉田へ本格化	[S108] 公表 2024-04
2025 年 評価・改良	片丘では定時便を残し地域の合算利用約 2 倍。待ち時間増への対処も評価	[S109] 公表 未確認

到達点と残る確認

成果と解釈　片丘アンケート 116/170 人が継続希望。通学・定期通院などは既存定時便を維持/一部再開。

費用と負担　市交通事業全体予算をのるーと単独費用に転用しない。

読み取りの限界　エリア拡大・既存バス併用があるため約 2 倍を AI 単独因果効果としない。利用増による待ち時間悪化も同時評価。

出典 [S107][S109][S108]

25 熊本 5 社共同経営

熊本県熊本市　｜　V-C13

確認できた状態　制度・ネットワーク改革として継続

状態の確認時点　2026-03

経過

事象日と状態	何が起きたか	根拠と公表日
2019-03 協議開始	バス交通のあり方検討会	[S082] 公表 未確認
2020-04 準備室	共同経営準備室	[S082] 公表 未確認
2021-03 共同経営体制	共同経営推進室へ移行	[S082] 公表 未確認
2022 年度 改善推計	共同経営なしモデル比で約 1.10 億円の収支改善と推計	[S341] 公表 2024-03
2026-03 継続報告	2024 年度実績と 2026 年度方針公表	[S082] 公表 2026-03

到達点と残る確認

成果と解釈　2022 年度のモデル比改善 110373 千円は全路線赤字の 2.7%。必要運転者・車両の削減効果を推計。

費用と負担　2024 年度 5 社の経常収入 61 億・経常費用 95 億・経常赤字 34 億円、運行関係行政支援 35 億円（雇調金除外）。

読み取りの限界　財務値は概数かつ経常概念。共同経営路線効果と全 5 社計を混同しない。利用回復にはコロナ・値上げ等が交絡。高速含む在籍者と路線従事者の定義を混ぜない。

出典 [S341][S082]

4 継続と変更をどう比較するか

自動運転は運行条件と総人時で比較する

ひたち BRT は 2025 年 2 月 3 日から 2026 年 1 月 31 日まで延べ 8,284 人を運び、定常路線で実績を蓄積した。ただし代車の日は集計から除かれ、乗務員 1 人が主任者と保安員を兼ねる体制である。L4 の技術的到達を評価することと、現場、監視、保守を含む総労働時間の削減を判定することは別になる。永平寺の保守満了による休止は、車両購入後の保証、更新、停止時対応を運行設計の一部として扱う必要を示す。

出典 [S310][S052]

MaaS はアプリの利用と移動の改善を分ける

スマートモビリティチャレンジの 2026 年総括は、経産省採択累計 73 地域に対し、調査時点で 17 地域 26 事例の実装を整理している。調査期間は 2025 年 7 月から 12 月であり、地域と事例の分母も異なるため、全国の MaaS 成功率には変換できない。協議会が 2026 年 3 月末に終了したことも、地域サービスの一斉終了ではない。MaeMaaS から GunMaaS への継承のように、名称が消えても機能が広域化する場合がある。

出典 [S213][S279][S083][S304]

オンデマンドは定時便や代理予約と組み合わせて改善する

塩尻の行政評価は、需要に応じた交通の拡張と同時に、通学や定期通院のための定時便の維持や一部再開、待ち時間への対応を示す。諏訪のチョイソコかりんちゃんも、本格運行の後に週末と平日の増車テストへ進んだ。養父市関宮の実証では自治協による代理予約が用いられる。デジタル予約に統一することより、使える手段を組み合わせることが重要だという仮説を、利用断念や運営負担も含めて検証できる。

出典 [S109][S110][S045]

脱炭素では車両の置換と運用の変化を分ける

小田原の公用 EV について、2023 年度 4.3t、2024 年度 6.6t の運用排出削減推計が公表されている。この増加には走行量と車両数の増加が含まれ、1 台当たりの効率改善や EV シェアリング全体の成果を意味しない。南花台クルクルは地域主体の運行を続けながら、費用対効果から AI 配車を停止した。低速 EV、予約技術、住民運営をひとまとめに成功か失敗かと判定せず、どの部分が残ったかを確かめる。

出典 [S098][S097][S076][S072]

物流とサービスを届ける方法もアクセスを支える

地域アクセスの改善は人を運ぶ方法に限らない。西米良のホイホイ便は村営バスと地域の配送をつなぎ、伊那のゆうあいマーケットは物を届ける買物支援を続ける。伊那のモバイルクリニックは看護師が同乗する車両で患者宅へ行き、医師のオンライン診療につなぐ。買物の回数、配送の量、診療の件数を旅客の乗車と合算せず、用事が実現するまでの時間と負担で比較する。

出典 [S183][S182][S327][S328]

データの共通化には運用と引継ぎの責任が残る

COMmmmONS は分断された地域の仕組みを共通化する方向を打ち出し、デジタル庁はデータ連携基盤の共同利用や運用支援を進めている。標準、API、公開ソフトウェアがあることと、データの更新、同意、利用権、費用負担、障害対応、委託先変更時の移管が成立することは別である。通信の性能試験が終わっても、事故や介入が減ったとまでは言えない。共通化の評価には、接続できた数に加え、継続運用の負担を置く必要がある。

出典 [S247][S140][S031]

公共負担と包摂は運賃収支の外側も見る

三豊の共同送迎の資金収支には自治体の補助や委託収入が含まれる。公費があることだけを失敗とはしない一方、資金収支の均衡を補助なしの採算と呼ぶこともできない。住民やボランティアの運行を評価するときも、無償の時間、研修、保険、代替要員の負担を含める。生活支援では、予約、乗降、付き添い、目的地での用事までのどこに障壁があるかを確認し、利用した人だけでなく利用できなかった人を評価に含める。

出典 [S220][S102][S339]

比較の定義をそろえる

比較するもの	そろえる定義
利用	延べ乗車、実利用者、住民、観光客、視察客を分け、対象期間と運行日数を添える。
費用	車両、更新、保守、通信、遠隔監視、現場対応、保険、システム、管理をどこまで含むか揃える。
収入と負担	運賃、協賛、施設負担、自治体負担、補助を分ける。補助があることだけを失敗とはしない。
移動の成果	乗車の増加と、通院、買物、交流など必要な用事の実現を区別する。利用できない人も把握する。
脱炭素	走行時、電源構成を含む運用、製造や廃棄を含むライフサイクルのどの範囲かを示す。
因果	売上や外出の増加を交通施策だけの効果と断定しない。季節、観光、料金変更、人口変化と比較する。

原因を一つに決めない

運転者不足、低密度の需要、移動目的の分散、運行時間の不一致、予約や乗降の障壁、関係者の契約と負担は別の制約である。自動化が有効でも需要が集中しなければ費用は下がらず、アプリを統合しても供給を増やせなければ予約不成立は残る。これらは個別地域で検証する仮説であり、すべての事例に同じ原因を当てはめない。

反証には、同じ対象者と期間で別の方式を比べることが必要になる。運行日数や対象人口が異なる事例の延べ乗車だけを順位付けしない。好事例の紹介資料に失敗や欠測が書かれていないことも、問題が存在しない証拠にはならない。

5 大分で検証する選択肢

以下は調査から導く検証案であり、採択、契約、予算、運行の決定ではない。先に方式を選ぶのではなく、必要な用事が実現していない人と時間帯を確認し、異なる方法を同じ基準で比べる。実行と学習は未実施である。

案 A 既存の運行資源を共同利用する

バス、タクシー、学校、福祉、企業の送迎について、空き時間、予約、配車、保守を共同で扱える範囲を探る。制度、契約、対象者の異なる送迎を無条件に混載する案ではない。

確かめること　同じ移動目的と時間帯について、運行人時当たりの成立移動、不成立予約、家族の送迎時間、既存交通への影響を比較する。

成立条件　個別の契約と運送制度を確認し、配車責任、事故時対応、原価分担、現場の追加負荷を合意できること。

案 B 移動と目的地の生活サービスを束ねる

通院、買物、交流、観光の時間と交通を合わせ、目的地に用事がある時間帯に到達しやすくする。商業、医療、自治体等が受ける便益と費用負担を対応させる。

確かめること　新たに実現した用事、継続利用、目的地での消費、予約できなかった人、付き添い負担を確かめる。売上増を交通だけの因果とは扱わない。

成立条件　予約を使えない人の電話や代理受付を残し、施設側の営業時間、受入枠、負担意思を確かめること。

案 C 条件を限定した区間を自動化する

ルート、時間、天候、速度、道路整備を絞り、遠隔監視、現場対応、保守更新を含めて自動運転を検討する。展示的な走行と既存の生活交通を代替する運行を分ける。

確かめること　代替できた有人便、監視と現場対応を含む総人時、介入、欠便、安全、更新まで含む費用で比較する。

成立条件　運行設計領域と責任、停止時の代替輸送、監視の人員配置、部品とソフトウェア更新を継続できること。

対照案 新規投資をせず既存交通を改善する

新車両や新システムの購入をせず、ダイヤ、乗継、情報、案内、予約手順、目的地との時間調整を改善する。これは比較対象として独立に置く。

確かめること　ほかの案と同じ対象者、目的地到達率、所要時間、住民負担、運行負担で測る。

成立条件　改善余地があることを確認する。供給そのものが存在しない区間では、情報改善だけで解決できるとは想定しない。

外部条件が変わると判断も変わる

条件	共同利用	目的地との一体化	限定区間の自動化
需要が想定より小さい	運行を一律に拡張せず対象時間と目的を再設定	目的地の受入と外出目的を見直す	有人代替を含め費用と便数を再比較
担い手と協力先が減る	共同化で節約できる人時と調整負荷を再計測	予約や施設対応の継続体制を確認	監視と現場対応の最低人数を満たすか再確認
保守と更新費が上がる	共通調達の効果とロックインを比較	システム機能を減らす変更も比較	車両更新と有人運行の総費用を再計算
利用は増えるが排除が残る	予約不成立者と利用資格を見直す	電話 代理予約 付き添いを補う	乗降支援と代替輸送を別途設計

上表は定性的な検証条件である。需要、予算、人員、安全の具体値が未確定な段階で、費用削減率や実装目標台数を置かない。最大損失は購入費だけでなく、更新負担、撤退費、代替輸送、利用者の不利益まで含めて地域側で定める。

役割を契約と現場に落とす

役割	事前に決めること
受益者と利用者	誰のどの用事を優先し、利用できない人が誰かを確認する。
支払者と予算責任者	運賃以外の負担と更新費の財源を明示する。受益者と支払者は同じとは限らない。
運営主体と現場責任者	通常運行、予約、乗降支援、欠便、事故、苦情、保守を誰が扱うか定める。
承認者と契約主体	許認可、運送制度、調達、保険、労務、利用条件を現行法と具体案に照らして確認する。
データ管理者	収集目的、同意、利用権、保存期間、更新、障害対応、委託先変更時の移管を決める。
住民との対話担当	参加、説明、異議、改善提案、結果の還元を継続する窓口を設ける。

30 日 90 日 365 日の検証案

時点	目的	観察と行動	責任の置き方
30 日	需要と資源を確認	移動目的 時間帯 不成立理由 既存便 学校や福祉の送迎 家族負担を整理	地域側が調査責任者とデータ管理者を定める
90 日	小さな実運用を比較	対象者 基準値 対照 観測期間 欠測 季節条件を先に固定して測る	運行責任者 評価担当 住民との対話担当を地域側で決める
365 日	継続契約を判断	保守 更新 人件費を含む費用 需要 受益と負担 代替案を再評価	予算責任者と運営主体が継続 変更 停止を判断する

担当者は地域側が合意して決める。ここに記した役割は、既存組織や個人への業務割当ではない。具体の法令適合、許認可、契約、個人情報、調達は、現行法と計画内容に即した専門家の確認が必要である。

結果に応じて続け方を変える

判断	観察する条件
継続	必要な移動が増え、安全、利用可能性、運営負担が合意範囲内で維持される。
変更	需要はあるが方式や時間帯、車両、システム、費用負担に無理がある。住民サービスを守りながら方法を変える。
停止	安全条件を満たせない、責任を引き受ける主体がいない、または代替案より負担が大きく改善の見込みがない。
再定義	移動以外に主因がある。診療や買物サービスの配置、サービスを届ける方法など問題の立て方を見直す。

しきい値は、測定前に対象者、基準値、予算、安全条件を確認して合意する。測定後は旧版の記録を消さず、何が分かり、どの仮説と判断を変更したかを追記する。

6 制度台帳

同じ地域の事業が複数の制度で支援されることがある。制度名や採択枠の件数を合算して地域数としない。制度の概要と対象期間を示し、年度ごとの公募条件や最新の適用可能性は個別に確認する。

国土交通省

自動運転戦略本部 端末交通共同実証

mlit_strategy ｜ 2016〜

目的と変遷　車両・道路・物流・端末交通を横断調整

評価上の注意　2016 年度起点、後継 RoAD to the L4 等は経産省編と統合

出典 [S223][S060]

中山間地域 道の駅等自動運転サービス

roadstation ｜ FY2017〜

目的と変遷　生活拠点と集落を結ぶ低速人流・物流

評価上の注意　短期 13 箇所→累計 18 箇所、本格運行後も地域により継続・休止・終了

出典 [S296][S295][S245]

グリーンスローモビリティ実証調査

gsm ｜ FY2018〜FY2021

目的と変遷　20km/h 未満の電動低速移動を生活・観光に導入

評価上の注意　当該調査制度は 2021 年度終了。グリスロ運行や別補助の終了ではない

出典 [S258][S064]

日本版 MaaS 推進 共創 MaaS 観光 MaaS

maas_japan ｜ FY2019〜FY2026 途中

目的と変遷　検索予約決済と交通・観光・生活サービス連携

評価上の注意　2019 19→2020 36→2021 12→2022 6→2023 6→2024 11→2025 36→2026 観光 9（年度別枠・定義の変化あり）

出典 [S271][S272]

新モビリティサービス推進 MaaS 実装基盤整備

mob_foundation ｜ FY2020〜FY2023、FY2024〜

目的と変遷　AI デマンド、低速車、シェア、キャッシュレス、交通データ・混雑情報

評価上の注意　2024 以降は基盤整備枠に整理

出典 [S272]

スマートシティモデル 実装化支援

smartcity ｜ FY2019〜

目的と変遷　都市課題・データ・複数分野サービスを一体化

評価上の注意　2019 モデル→2022 実装化→2023 都市サービス型→2025 戦略型。2025 まで 35 地域を効果検証

出典 [S252][S278][S277][S275]

共創による地域交通形成支援 共創モデル実証

kyousou ｜ FY2022〜

目的と変遷　医療・商業・教育等の資源・費用負担を交通に連結

評価上の注意　2022 初回 15 件、2023 支援 77 件。2024 共創・MaaS・人材へ整理

出典 [S246][S222][S020][S014]

モビリティ人材育成 人材 組織育成

human ｜ FY2023〜FY2026 途中

目的と変遷　自治体・事業者・地域でデータ活用と合意形成を担う能力づくり

評価上の注意　2026 リ・デザイン 4 類型の一つ

出典 [S222][S013]

交通空白解消 地域交通リ デザイン

gap ｜ FY2025〜FY2026 途中

目的と変遷　地域輸送資源の総動員、共同化協業化

評価上の注意　2026 は交通空白・共同化協業化・DX・人材組織の 4 類型

出典 [S270][S013]

地域交通 DX COMmmmONS

commmmons ｜ FY2025〜FY2026 途中

目的と変遷　アプリ・データ・業務の分断を標準仕様・API・OSS で是正

評価上の注意　2026-03-31 に 13 標準等を公表、2026 20 事業選定

出典 [S248][S238][S239][S247]

自動運転実証調査 自動運転社会実装推進事業

av_support ｜ FY2022〜FY2026 途中

目的と変遷　自治体の車両・システム導入と L4 移行を支援

評価上の注意　2024 選定 99、2025 採択 67、2026 交付 37。実装成功数ではない

出典 [S229][S236][S234][S243][S283][S282]

道路側支援 未来技術社会実装連携 都市交通自動運転

av_infra ｜ FY2021〜、2025〜

目的と変遷 路車協調・地域実装支援・高速道路の実証環境整備

評価上の注意 2022 選定 3 市支援を 2027-03 まで継続、新東名優先レーンは 2025 開始

出典 [S253][S237]

貨客混載 地域物流共同化

cargo_mix ｜ 2017〜

目的と変遷 既存旅客輸送の余力で物流・運転者資源を節約

評価上の注意 2017 運用変更、2018 共同輸送など。制度適用の現行法判断は対象外

出典 [S240][S250]

ドローン物流実証 実用化調査

drone_logistics ｜ FY2018〜

目的と変遷 過疎地・離島・山岳の配送、CO2 とコスト検証

評価上の注意 ガイドライン・年度別実証報告へ継承

出典 [S257][S225]

自動運転トラック幹線輸送システム実証

truck_logistics ｜ FY2025〜

目的と変遷 高速道路・ハブ・運行管理を含めた幹線物流実装準備

評価上の注意 2025 4 件交付決定、L4 商用化達成を意味しない

出典 [S251][S237]

オープン型宅配ロッカー 道の駅再配達削減実験

locker_program ｜ 2016〜2018 予定

目的と変遷 宅配再配達を減らす受取拠点

評価上の注意 2016-10-24 開始は期間前史、以後が主対象。終了実績は未取得

出典 [S244][S123]

鉄道自動運転技術検討 導入普及

rail_automation ｜ 2018〜

目的と変遷 一般路線の省力化と安全確保

評価上の注意 2018 検討開始、2022 技術基本方針。道路の L4 と GoA は同じ尺度ではない

出典 [S273][S249]

ローカル鉄道 地域モビリティ再構築

rail_restructure ｜ 2022〜2026

目的と変遷 鉄道と地域の協働、輸送特性を踏まえた再構築

評価上の注意　2023 制度整備→2025 第 2 期検討→2026-04 方向性

出典 [S274]

シェアサイクル普及 導入運営ガイドライン

sharecycle　|　2021〜2023〜

目的と変遷　公共交通補完、ポート配置、官民役割分担

評価上の注意　2021 税制措置・2023 ガイドライン。MaaS 連携ケースにも含む

出典 [S254]

港湾 CONPAS Cyber Port 等 DX

portdx　|　2018〜

目的と変遷　ゲート予約・事前照合で港湾待機と処理を改善

評価上の注意　2018 試行→2021 南本牧本格運用→他ターミナル試行拡大

出典 [S301][S231][S127]

自動運航船技術実証 基準検討

shipauto　|　FY2018〜

目的と変遷　自動操船・遠隔操船・自動離着桟

評価上の注意　2018 実証→2024 安全基準等 WG、2030 頃本格商用目標。民間 MEGURI2040 とは同一財源でない

出典 [S232][S233]

空港制限区域内自動走行実証

airportauto　|　FY2018〜

目的と変遷　人員・手荷物・貨物地上輸送の省力化

評価上の注意　空港内承認・運行環境は一般道路と区別。各社報告・ガイダンスを公開

出典 [S230][S285][S284]

経済産業省と NEDO

ラストマイル自動運転実証 経産省 国交省

lastmile　|　2016 年度–2020 年度中心

目的と変遷　低速カート等、遠隔監視、複数車両管制からサービス化へ

評価上の注意　2016 年度は対象期間前半を含む。実証選定≠日常サービス成立

出典 [S224][S309]

トラック隊列走行実証

platoon　|　2016 年度–2020 年度中心

目的と変遷　CACC・LKA、後続車運転席無人

評価上の注意　2021/2022 商用化は当時目標。量産常用運行の達成を確認せず

出典 [S241][S208]

RoAD to the L4

roadl4 ｜ 2021 年度–2025 年度（成果 2026）

目的と変遷　旅客 3 テーマ・高速トラック・横断評価/標準化

評価上の注意　40 地域等の当初目標と研究テーマ別実装を混同しない。有人乗務員/遠隔/保安体制と経費は別途評価

出典 [S308][S311]

スマートモビリティチャレンジ 地域新 MaaS 創出推進事業

smc ｜ 2019 年度–2025 年度

目的と変遷　経産省地域実証・事業性分析、両省協議会による横展開

評価上の注意　地域数・事例数・類型別件数は母数が違う。調査時点 2025/7–12。全国 MaaS の成功/失敗率ではない

出典 [S210][S212][S213][S279]

物流 MaaS

logistics ｜ 2020 年代

目的と変遷　車両データ連携、共同輸送、自動荷役

評価上の注意　ガイド/実証完了は物流費低下の実測と異なる

出典 [S206][S209]

VPP 構築実証 V2G

vpp ｜ 2016 年度–2020 年度

目的と変遷　EV/PHEV を分散調整力化

評価上の注意　2016 開始は前史含む。系統技術成立≠機器費・電池劣化を含む採算成立

出典 [S202][S039][S007]

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

cev ｜ 期間内継続

目的と変遷　EV/PHEV/FCV 等導入支援

評価上の注意　予算は執行・追加普及・CO2 削減実績でない。購入補助と運行収支を分離

出典 [S143]

充電 V2H 等インフラ整備支援

charging ｜ 期間内継続、2023 指針

目的と変遷　普通/急速充電、V2H 等支援

評価上の注意　460 億円は充電だけでなく V2H 等含む支援枠。設置口数≠稼働率/故障率/待ち時間

出典 [S207]

GI 基金 次世代蓄電池 次世代モーター

batterygi　｜　2022 年度–2030 年度予定

目的と変遷　高密度電池、材料、省資源モーター、リサイクル

評価上の注意　基金規模は累計実支出でない。2030 目標・全固体量産を既達にしない

出典 [S293]

GI 基金 スマートモビリティ社会の構築

smartgi　｜　2022 年度–2030 年度予定

目的と変遷　商用電動車・運行・電力の一体最適化

評価上の注意　需要・電力費・車両費の前提と利益責任が要。公表ビジョンの便益は実測と区別

出典 [S288][S010][S011][S294]

DRESS ロボット ドローンが活躍する省エネルギー社会

dress　｜　2017 年度–2021 年度

目的と変遷　安全/性能評価、運航管理、複数事業者連携

評価上の注意　RTF 試験密度や同時機数は常用配送の収益・欠航率でない

出典 [S291][S290]

ReAMo 次世代空モビリティの社会実装

reamo　｜　2022 年度–2026 年度

目的と変遷　ドローン・空飛ぶクルマの性能評価、1 対多、空域協調

評価上の注意　ドローン/航空機の技術成熟を分離。万博空域実証を商用旅客輸送開始に読み替えない

出典 [S286][S037]

環境省

公共交通機関の低炭素化 利用促進設備整備から公共交通×脱炭素へ

ENV-P01　｜　2016 年度の既存事業→2017〜2018 年度→2019〜2027 年度（2026 年度途中）

目的と変遷　観光地二次・三次交通、鉄道省エネから LRT/BRT/GSM 等へ。2024 年度 BRT 等は継続限定、2026 年度にも GSM 公募。名称変更を独立成果数としない。

評価上の注意　募集・支援設備数は利用増や CO2 因果効果を示さない。2016 年度資料は期間前を含むため年度全体を対象期間実績に加算しない。

出典 [S151][S148][S154][S168]

IoT 活用グリーンスローモビリティの効果的運用実証 導入促進

ENV-P02 ｜ 2019〜2021 年度実証→その後の各地移行→2026 年度公募

目的と変遷 低速電動車、予約・配車、地域の運行主体を同時検証。後継の導入補助は P01 の一部であり予算を二重計上しない。

評価上の注意 低速ゆえ幹線道路・長距離・歩行困難者への限界、デジタル負担、無償労働を評価する。

出典 [S156][S146][S168]

脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築 CASE 地域交通モデル

ENV-P03 ｜ 2020〜2021 年度採択確認

目的と変遷 地域再エネ・分散エネルギーと CASE 交通を統合。小田原、日光等を個別追跡。

評価上の注意 採択主体数を成功件数としない。複数省庁・自治体・民間との寄与を区別。

出典 [S162][S163][S096]

再エネ×電動車同時導入によるカーシェア 防災拠点化

ENV-P04 ｜ 2021 年度補正→2022 年 3 月公募・後続年度へ

目的と変遷 公用・社用 EV 等を平常時にシェアし再エネと非常用給電を組み合わせる。

評価上の注意 原則車両 2 台以上等。災害時だけの貸出や専用カーシェアだけとは要件が異なる。実災害での供給実績と訓練・設備能力を分ける。

出典 [S150][S164][S152]

地域脱炭素移行 再エネ推進交付金 脱炭素先行地域 重点対策加速化

ENV-P05 ｜ 2022 年度以降（2026 年度途中）

目的と変遷 地域全体の電力・熱・移動を統合。毎年度進捗、概ね 3 年目中間評価、最終評価へ。ゼロカーボンシティ宣言は別の意思表明指標。

評価上の注意 主目標は民生電力 CO2 実質ゼロ。交通全体のゼロ達成を意味しない。区域外走行・観光流入、他省庁財源、撤退を追う。

出典 [S027][S145][S025][S084]

商用車等の電動化促進 環境 国交 経産連携

ENV-P06 ｜ 2023 年度以降→2025 年度補正／2026 年執行

目的と変遷 トラック・バス・タクシー等と一体充電設備。近時は建設機械も含む。

評価上の注意 交付台数、納車台数、稼働台数、燃料削減を分離。上記は概算要求ではなく補正資料。

出典 [S149][S165][S154]

配送拠点のエネルギーステーション化 電池交換式 EV 物流

ENV-P07 ｜ 2020〜2024 年度（2024 年度継続のみ）

目的と変遷 郵便二輪等の交換式電池と拠点エネルギー運用を支援。FY2020 には郵便電動二輪 2000 台の導入支援。

評価上の注意　台数は支援アウトプット。交換池数、寿命、電源、稼働率を含む実測 TCO・LCA は別途必要。

出典 [S153][S160]

運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進

ENV-P08　｜　2024〜2028 年度等（農機部分 2025〜2027 年度）

目的と変遷　EV エネルギー管理、無線充電、電池状態評価、自動配送・ドローン等のシステム実証。

評価上の注意　自動運転搭載だけでは省エネや運転者不足解消を実証しない。待機・監視・空走を含めて評価。

出典 [S155]

CO2 排出削減対策強化誘導型等の技術開発 実証

ENV-P09　｜　期間全体、代表例 2017〜2020 年度

目的と変遷　車両・充電・回生電力・蓄電池等の要素とシステムを開発。FC バスの 2013〜2015 年度開発は背景で対象期間成果と二重計上しない。

評価上の注意　将来市場拡張を仮定した削減量・削減単価と、実証時の実測効果を厳密分離。

出典 [S157][S158]

地域連携 低炭素水素技術実証と地域サプライチェーン

ENV-P10　｜　2015 年度開始の継続案件→2017 開所等→2020/2021 年度終了・2022 事業化例

目的と変遷　再エネ・家畜ふん尿・副生水素を FCV、フォークリフト、バス等へ。

評価上の注意　2015 開始は対象外背景、2016 年 10 月 31 日以降の出来事のみ追跡。水素製造・輸送・貯蔵・設備稼働率を LCA で評価。

出典 [S173][S174][S161][S012]

ナッジ ナッジ×デジタルの EV 充電行動実証

ENV-P11　｜　2017 年 BEST 発足→2022 年度以降デジタル事業→2023 実験・2024 結果

目的と変遷　再エネ比率の高い昼の充電へ情報・比較・小額報酬で行動転換を検証。

評価上の注意　無作為割付は比較的強い短期因果証拠。ただし複合介入、顧客選択、数週間から長期定着・全 EV 利用者へ外挿不可。

出典 [S166][S167]

デジタル庁 内閣府 内閣官房 総務省

官民 ITS 構想 ロードマップ 前身政策

DIG-P01　｜　2016–2021（2016 版は調査開始前策定を継承）

主な主体　内閣官房 IT 総合戦略室、IT 総合戦略本部・官民データ活用推進戦略会議

目的と変遷　2017 実証・標準化→2018 物流隊列と制度・運用→2019 データ/地図/社会受容性→2020 データ連携とアーキテクチャ→2021 まで継続。2022 未来構想へ発展的継承。

確認できる出力　年次工程表・施策責任分担。

評価上の注意　デジタル庁発足以前の政策を同庁実績としない。工程表上の市場化年は実現実績ではない。

出典 [S006][S255][S004][S005][S141][S138]

SIP 第 1 期 自動走行システム

DIG-P02　｜　2014–2018 年度（調査対象は 2016-10 以降）

主な主体　内閣府 CSTI、NEDO、警察庁・総務省・経産省・国交省

目的と変遷　2017-10 公道大規模実証を開始、2019 に成果公表。

確認できる出力　高精度 3D 地図・HMI・サイバーセキュリティ等。自動車専用道路約 3 万 km の地図商用配信。

評価上の注意　地図商用化は自動運転交通サービスの採算確立と同義でない。

出典 [S335][S330][S314]

SIP 第 2 期 自動運転 システムとサービスの拡張

DIG-P03　｜　2018–2022 年度

主な主体　内閣府 CSTI、NEDO、関係省庁

目的と変遷　東京臨海部の V2I→2021 V2N 情報配信、中山間道の駅サービス、データ流通、安全性評価、社会受容性を拡張。

確認できる出力　東京臨海部 22 機関参加（2021 年度）、道の駅かみこあに本格導入、MD communet。

評価上の注意　東京実験を地域通年運行や全域 L4 と数えない。SIP 終了後の運用主体・設備費負担は個別確認。

出典 [S314][S292][S315][S313][S245]

SIP 第 3 期 スマートモビリティプラットフォームの構築

DIG-P04　｜　2023–2027 年度（16/17 は 2024 開始）

主な主体　内閣府 CSTI、NEDO、経済産業省

目的と変遷　車両技術から地域交通再設計、福祉・まちづくり、データ空間、担い手育成へ範囲拡張。2026-06-04 計画改定。

確認できる出力　17 採択テーマ。JMDS、地域診断・アクセシビリティ、路車協調、福祉効果検証。

評価上の注意　17 件全てが 2026 にも継続ではない。BOLDLY テーマ 15 は 2024 年度末、日野テーマ 16 は 2025 年度末終了。終了理由未確定、失敗とは断定不可。

出典 [S044][S040][S289][S042][S043]

未来技術社会実装事業

DIG-P05　｜　2018 年度〜

主な主体　内閣府地方創生、関係府省、地方自治体

目的と変遷　AI・IoT・自動運転・ドローン等を地域課題に実装。地域実装協議会を介して許認可・技術・関係支援策を組み合わせる。

確認できる出力　2018 選定事業の 2021-03 取りまとめ。

評価上の注意　独立した車両購入補助制度と誤解しない。国交省道路局導入支援・地方創生交付金等と重複計上を防ぐ。

出典 [S066]

データ利活用型スマートシティ推進事業

DIG-P06　｜　2017 年度〜

主な主体　総務省、自治体・企業

目的と変遷　防災・観光等のデータ基盤から交通・福祉等への分野横断を志向。

確認できる出力　高松市など 2017-07 交付決定。

評価上の注意　都市 OS 導入数は交通サービス利用成果を保証しない。2017 時点の交通展開構想と実装を区別。

出典 [S117][S331]

スマートシティ官民連携プラットフォーム

DIG-P07　｜　2019–2026

主な主体　内閣府、総務省、経済産業省、国土交通省、デジタル庁（2022-02 参加）

目的と変遷　2019-08-08 に 4 府省・473 団体で発足、2022 にデジタル庁参加。

確認できる出力　事業マッチング、共有、府省一体支援。

評価上の注意　会員数を導入地域数や事業成果数として数えない。

出典 [S331][S256]

スマートシティ リファレンスアーキテクチャ ガイドブック

DIG-P08　｜　2020–2026

主な主体　内閣府、SIP2 サイバー空間基盤、関係府省

目的と変遷　2020 第 1 版→2023 第 2 版。都市 OS とサービス、データ、運営・戦略の関係を共通化。

確認できる出力　共通参照モデル・ガイド。

評価上の注意　API 標準化とデータ利用許諾、責任、運用費の契約合意は別。標準採用を便益の実証としない。

出典 [S332][S334]

デジタルを活用した交通社会の未来 2022

DIG-P09　｜　2022–2023

主な主体　デジタル庁、デジタル社会推進会議幹事会

目的と変遷　2022-08-01 決定。官民 ITS 構想を継承し、人/物・地上/空を横断するデジタル交通社会のアーキテクチャへ。

確認できる出力　全移動モード・データ連携を対象化。

評価上の注意　概念文書と地域採択事業を混同しない。

出典 [S141]

モビリティ ロードマップ モビリティ WG

DIG-P10　｜　2023–2026

主な主体　デジタル庁、デジタル社会推進会議、関係府省

目的と変遷　2023-12 WG 初回→2024 サービス持続性・社会ルール→2025 交通商社機能・先行地域→2026 需給一体再設計、E2E AI、1 対 N 監視・通信・事故原因究明・合理的分業。

確認できる出力　年次工程表、13 先行地域、役割分担。

評価上の注意　2030 年度 1 万台・2030 年代世界販売シェア約 25%は目標。2026 時点で大半が実証段階と自己評価。

出典 [S136][S130][S132][S129][S131]

自動運転社会実装先行的事業化地域事業

DIG-P11　｜　2025 年度公募／2026 支援〜

主な主体　デジタル庁、関係府省庁、地方自治体

目的と変遷　2025-12 公募、2026-03 に 13 地域。2027 年度を目途に事業化するモデルの構築。

確認できる出力　横浜・堺・神戸（最新技術型）、日立・塩尻（拡大型）、仙台・つくば・川崎・平塚・小松・愛知・京都・三豊（課題解決型）。

評価上の注意　13 選定を 13 地域 L4 実装完了と数えない。補助金審査の加点・優先実施であり個別許可や補助金交付の自動保証ではない。

出典 [S142][S135]

デジタル田園都市国家構想と地方創生交付金の系列

DIG-P12　｜　2021 年度補正–2026

主な主体　内閣官房・内閣府地方創生、デジタル庁（基盤・実装支援）、地方自治体

目的と変遷　2021 補正推進交付金→デジ田交付金→2025 新しい地方経済・生活環境創生交付金→2026 地域未来交付金。TYPE1 等で AI 交通・バスロケ、TYPE2/3 等で複数サービス連携。

確認できる出力　初期投資・デジタル実装と自治体による効果検証。

評価上の注意　年度ごとの名称・類型・対象経費差に注意。初期費支援と恒久運営費・交通運行補助を分ける。デジタル庁単独の補助金としない。

出典 [S061][S065][S062][S063][S139]

エリアデータ連携基盤 推奨モジュール 共同利用

DIG-P13　｜　2022–2026

主な主体　デジタル庁、DSA、地方自治体・運営主体

目的と変遷　API ゲートウェイ、非パーソナル/パーソナルのブローカー推奨。2025 共同利用ガイド第 2 版、2026 運用支援報告。

確認できる出力　共通部品・共同利用ガイド・自治体支援。

評価上の注意　OSS 無料でも運用、接続、同意、個人認証、セキュリティ、人材が無償になるわけではない。データ主権と受託者変更時の移管要件を別途確認。

出典 [S140][S134][S133]

課題解決型ローカル 5G 等の開発実証 モビリティ

DIG-P14　｜　2020–2022 年度の系列

主な主体　総務省、事務局、地域コンソーシアム

目的と変遷　ローカル 5G/キャリア 5G と路車協調・遠隔監視を検証。

確認できる出力　2021 前橋・沼津等の実証。

評価上の注意　キャリア 5G とローカル 5G を区別。安全要員同乗の実証を無人 L4 運行と呼ばない。全分野採択数を交通事例数としない。

出典 [S175]

地域デジタル基盤活用推進 地域社会 DX 推進パッケージ 自動運転 L4 検証タイプ

DIG-P15　｜　2024–2026 確認

主な主体　総務省、三菱総合研究所（事務局）、地域コンソーシアム

目的と変遷　R6 7 地域の成果→R7 10 採択枠中福山市取下げ→R8 12 地域概要。2026-03 通信モデル集第 2 版。

確認できる出力　トンネル、不感地帯、混雑、複数台監視、緊急車両連携、路車協調等。

評価上の注意　報告書は通信条件別検証。L4 許可、通年運行、利用便益の実証とは別。R7 福山取下げを母数から隠さない。

出典 [S036]

デジタルライフライン全国総合整備計画 整備事業

DIG-P16　｜　2024–2026

主な主体　経済産業省、NEDO、IPA DADC、デジタル庁・デジタル行財政改革会議

目的と変遷　2024 計画・先行実証→2025–26 システム開発/拡張。支援道、ドローン航路、インフラ管理 DX、奥能登。

確認できる出力　新東名・日立等の実証、仕様書・参照実装公開。

評価上の注意　経産省担当との重複管理対象。計画・研究開発額と全国道路整備総額を混同しない。

出典 [S204][S205][S287]

自律移動ロボット 3 次元空間情報基盤アーキテクチャ

DIG-P17　｜　2022–2026

主な主体　デジタル庁、IPA DADC、関係省庁

目的と変遷　2022 にデジタル庁依頼を受け DADC が運用主体をまたぐシステム連携を設計・報告。

確認できる出力　自律移動ロボット・3D 空間情報の設計報告。

評価上の注意　報告書公開とロボットサービス普及を区別。データ更新・利用権・事故責任は現場実装ごとに確認。

出典 [S141]

農林水産省 厚生労働省 警察庁など

デジ活中山間地域

OTHER-P01　｜　2023–2026

主な主体　農林水産省と関係府省

目的と変遷　農業の仕事づくりと生活課題を連動し、交通・物流・医療福祉等の施策を横断紹介。登録と実装成功は別。

確認できる出力　2026-08-28 時点 39 道府県 141 登録地域。モビリティ実証 141 件という意味ではない。

出典 [S201]

スマート農業実証プロジェクト

OTHER-P02　｜　2019–

主な主体　農林水産省 農研機構

目的と変遷　自動農機・運搬等を含むが農業全体の採択数は交通実証数ではない。圃場内の省力化と公道移動を区別。

確認できる出力　2019–2023 採択内訳 69+55+補正 24+34+23+12=217 地区。現行ページ掲載累計の対象期間に注意。

出典 [S055]

介護予防 日常生活支援総合事業の移動支援

OTHER-P03　｜　2016–2026 継続制度

主な主体　厚生労働省 市町村

目的と変遷　通院や買物の移動と生活支援を一体化。訪問型 B/D 等と住民互助、運送制度の適用条件を個別に整理。一般の公共交通・障害福祉移動支援と同一制度ではない。

確認できる出力　2024 年度指針整理、2026 年関東信越厚生局と関東運輸局連携。全国実装件数の確認は未完。

出典 [S216][S339][S340]

自動運転の公道実証と特定自動運行制度

OTHER-P04 ｜ 2016–2026

主な主体　警察庁 国土交通省

目的と変遷　2016 ガイドラインを前史、2017 遠隔実証基準、2020 年 4 月 L3 関係施行、2023 年 4 月特定自動運行制度施行。2025 年 9 月農機公道走行対応、2026 年 6 月留意事項と 9 月交通ルール解釈窓口。技術実験と営業運送の手続は別。

確認できる出力　制度整備は個別車両や路線の無条件の適法性・安全性を保証しない。

出典 [S297][S298]

7 地域事例台帳

全収録事例を地域、対象期間、確認できる状態、履歴の記録数で検索するための一覧。地域の事例数は固有 ID の件数であり、人口や運行規模、国の全国採択数を表さない。

国土交通省の制度を起点とする事例

事例と恒久 ID	地域と対象期間	確認できた状態	履歴と出典
道の駅庄和 宅配ロッカー mlit_showa	埼玉県春日部市 2016〜2018 予定	実験開始確認・終了実績未検証 確認 2017-03-30	3 件 [S244] [S123]
道の駅にしかた 自動運転 mlit_nishikata	栃木県栃木市 2017	短期実証確認・実装未検証 確認 2017-09	2 件 [S196] [S195]
道の駅ひたちおおた 自動運転・貨客混載 mlit_hitachiota	茨城県常陸太田市 2017、2022〜2027 支援予定	短期実証後、別の実装支援継続を確認 確認 2024-12-18	3 件 [S195] [S253]
道の駅かみこあに 自動運転サービス mlit_kamikoani	秋田県上小阿仁村 2017〜	本格運行後の休止・再開と 2025 年運営調査を確認。2026 実績未確定 確認 2025 年 1 月参照の調査資料、2026-10-31 閲覧	5 件 [S295] [S245] [S021] [S022] [S023] [S028]
奥永源寺渓流の里 自動運転 mlit_okueigenji	滋賀県東近江市 2017〜2025 実績	本格運行・2025 実績公開 確認 2025-11	4 件 [S189] [S190] [S192] [S193] [S191]
みやま市山川 自動運転 mlit_miyama	福岡県みやま市 2018〜2024	運行終了・地域交通体系見直し 確認 2024-03-31	5 件 [S093] [S333] [S092]
赤来高原・赤名地区 自動運転赤名線 mlit_iinan	島根県飯南町 2017〜2026	休止継続・車両再活用検討 確認 2026	5 件 [S295] [S176] [S177] [S178]
鞆の浦グリーンスローモビリティ mlit_fukuyama	広島県福山市 2018〜	実証からタクシー事業へ移行確認 確認 2019-04-19	2 件 [S068] [S002]
西都–西米良 貨客混載共同輸送 mlit_miyazaki	宮崎県西都市・西米良村 2018〜	共同輸送開始確認・最新継続未検証 確認 2018-02-20	1 件 [S250]
観光型 MaaS Izuko mlit_izuko	静岡県伊豆半島・静岡方面 2019〜2021	Phase3 実証終了・その後同サービス継続未検証 確認 2021-04-27	5 件 [S271] [S320] [S227] [S321]
DENTO 郊外型 MaaS mlit_dento	神奈川県・東京都 田園都市線沿線 2021	実証終了・後継未検証 確認 2021-05-11	3 件 [S271] [S319]

事例と恒久 ID	地域と対象期間	確認できた状態	履歴と出典
美園 AI オンデマンド・ライフサポート型 MaaS mlit_saitama	埼玉県さいたま市美園地区 2019〜2021	モデル採択から実証・結果報告を確認 確認 2021-08	4 件 [S276] [S278]
菰野町 MaaS おでかけこもの mlit_komono	三重県菰野町 FY2024	2024 年度成果報告と 2026 年の予約ポータル案内を確認。利用増・収支改善は未確定 確認 2024 年度成果、予約案内 2026-10-31 確認	5 件 [S265] [S271] [S194] [S281]
Universal MaaS mlit_universal	旭川・東京等から全国航空便へ FY2024	年度実績報告あり／次年度以降継続は個別未検証 確認 FY2024	2 件 [S259] [S271]
群馬県地域公共交通計画 DX mlit_gunmadata	群馬県みなかみ町・渋川市 FY2024	年度実績報告あり／次年度以降継続は個別未検証 確認 FY2024	2 件 [S263] [S271]
MaeMaaS から GunMaaS への移行と前橋 県域連携 mlit_gunma	群馬県 FY2024	2023 年の名称・広域移行と 2024 年度の県・前橋各高度化成果を確認。2026 最新運営実績未検証 確認 2024 年度成果報告、2026-10-31 閲覧	6 件 [S260] [S271] [S261] [S083] [S304]
しぶかわ MaaS・らくらく交通 mlit_shibukawa	群馬県渋川市 FY2024	年度実績報告あり／次年度以降継続は個別未検証 確認 FY2024	2 件 [S262] [S271]
三浦半島 newcal mlit_miura	神奈川県三浦半島 FY2024	年度実績報告あり／次年度以降継続は個別未検証 確認 FY2024	2 件 [S264] [S271]
KANSAI MaaS 共通 QR mlit_kansai	関西広域 FY2024	年度実績報告あり／次年度以降継続は個別未検証 確認 FY2024	2 件 [S266] [S271]
福岡近未来 MaaS mlit_fukuoka	福岡県 FY2024	年度実績報告あり／次年度以降継続は個別未検証 確認 FY2024	2 件 [S267] [S271]
九州 MaaS mlit_kyushu	九州 7 県 FY2024、FY2026	FY2024 実績報告あり、FY2026 高度化採択・同年度成果未公表 確認 2026-10-31	3 件 [S268] [S271]
八重山 MaaS mlit_yaeyama	沖縄県石垣市・竹富町等 FY2024	年度実績報告あり／次年度以降継続は個別未検証 確認 FY2024	2 件 [S269] [S271]
山北徳新会病院車両の公共ライドシェア活用 mlit_murakami	新潟県村上市山北地区 FY2025〜2026-03	実証成果公開、恒常継続未検証 確認 2026-01-31	3 件 [S016]

事例と恒久 ID	地域と対象期間	確認できた状態	履歴と出典
高陽地区共同運行・車庫休憩所共同化 mlit_hiroshima	広島県広島市高陽地区 FY2025	実証・課題報告あり、2026 見直しは計画 確認 2025-12-30	3 件 [S017]
夜間余剰マイクロバスによるスポーツ送迎 mlit_unzen	長崎県雲仙市 FY2025〜2026-02	実証結果・継続費用課題を公表 確認 2025-12-28	3 件 [S018]
八戸圏域モビリティ人材育成 mlit_hachinohe	青森県八戸圏域 8 市町村 FY2025	研修・アンケート結果公開 確認 2025-12	3 件 [S019]
清田区医療連携オンデマンド mlit_sapporo	北海道札幌市 FY2024	医療連携構想を修正し移動困難者支援へ 確認 2025-01-31	2 件 [S015]
双海地区自動運転バス mlit_iyo	愛媛県伊予市 2024〜2025	国費不採択を受け当面休止 確認 2025-08-01	3 件 [S070]
稚内市 自動運転導入事業 mlit_wakkanai	北海道稚内市 FY2026	2026 事業開始段階 確認 2026-10-07	1 件 [S120]
横浜港 CONPAS mlit_conpas	神奈川県横浜港南本牧・本牧 2018〜2025	南本牧本格運用、他ターミナルは試験拡大 確認 2025-11-18	4 件 [S301] [S231] [S127]
成田空港地上車両自動運転 mlit_narita	千葉県成田国際空港 2018〜	複数車種の実証継続記載 確認 2026-10-31	3 件 [S285] [S284] [S230]
福岡市離島ドローン物流モデル mlit_drone_fukuoka	福岡県福岡市 FY2018	実証・費用 CO2 モデル公表、恒常運行未検証 確認 2019-03	2 件 [S225] [S257]
幹線自動運転トラック実証 4 事業 mlit_trucks	高速道路幹線物流ネットワーク FY2025	交付決定、実装成果は未検証 確認 2025-10-10	1 件 [S251]

経済産業省の制度を起点とする事例

事例と恒久 ID	地域と対象期間	確認できた状態	履歴と出典
永平寺町 ZEN drive meti_eiheiji	福井県永平寺町 2017–2026	休止（2026/4/1 から当面） 確認 2026-03-23	8 件 [S309] [S052] [S058] [S059] [S235] [S299] [S001] [S242] [S228]
ひたち BRT L4 meti_hitachi	茨城県日立市 2018–2026	継続を 2026/3 確認 確認 2026-03-05	7 件 [S310] [S224]
柏の葉 L4 路車協調 meti_kashiwa	千葉県柏市 2021–2026	2026/1 営業開始を確認 確認 2026-03-05	5 件 [S312]

事例と恒久 ID	地域と対象期間	確認できた状態	履歴と出典
輪島ラストマイル遠隔自動運転 meti_wajima	石川県輪島市 2017–2024 確認	国プロ後の地域継続経緯あり、2026 状況不明 確認 2024-04	2 件 [S057] [S186]
北谷町海岸沿い遠隔カート meti_chatan	沖縄県北谷町 2018–2021 確認	サービス開始後の 2026 継続不明 確認 2021-03	2 件 [S056] [S224]
新東名トラック隊列→高速 L4 meti_shintomei	静岡県・新東名高速 2016–2026	実証・社会実装準備 確認 2026-03-05	4 件 [S241] [S208] [S311]
企業シャトル BaaS meti_kosai	静岡県湖西市 2020–2026	2026/1 通年化を確認 確認 2026-03-27	5 件 [S079] [S080] [S215] [S081]
石尾台おでかけサービス meti_kasugai	愛知県春日井市 2021–2026	継続、2026 運営技術体制変更 確認 2026-05-11	4 件 [S071] [S281]
ゴイッショみとよ共同送迎 meti_mitoyo	香川県三豊市 2020–2026	継続・2026 異業種へ拡張 確認 2026-10-31	11 件 [S090] [S091] [S128] [S338] [S211] [S217] [S218] [S219] [S220]
ゴイッショやす meti_yasu	滋賀県野洲市 2023–2025 確認	2024/10 有償本格運行、2025 継続確認 確認 2025-08-06	3 件 [S121]
ASOVO 健康・移動支援 meti_iruma	埼玉県入間市 2021–2022 確認	実証後の 2026 継続不明 確認 2022-09	2 件 [S069] [S281] [S280]
三重 6 町 医療 MaaS meti_mie6	三重県多気・大台・明和・度会・大紀・紀北町 2021–2023 確認	複数年実証、個別 2026 サービス継続未確認 確認 2023	2 件 [S281]
大田市 医療車両共同利用 meti_oda	島根県大田市 2025–2026	成果報告あり、恒常運行は未確認 確認 2026-03-27	2 件 [S203] [S214]
仙北市リース・シェア連携 meti_senboku	秋田県仙北市 2025–2026	採択確認、恒常化・採算未確認 確認 2025-04-14	1 件 [S318]
チョイソコやとみ 第 3 期実証 meti_yatomi	愛知県弥富市 2023–2024	当該実証終了、2026 後続未確認 確認 2024	3 件 [S122]
TEPCO V2G 複数拠点 meti_tepco_v2g	静岡県富士市等・愛知県岡崎市等 2018–2021	実証終了後の同方式商用継続不明 確認 2021	4 件 [S221] [S329] [S039]
九州 V2G meti_kyushu_v2g	九州 6 拠点 2018–2021	実証成果確認、同実証商用継続不明 確認 2021-08	4 件 [S197] [S007]
福島商用電動車・エネルギーマネジメント meti_fukushima_gi	福島県 2022–2026	研究開発・実証段階の進捗を確認 確認 2025-03	2 件 [S288] [S010] [S011] [S294]

事例と恒久 ID	地域と対象期間	確認できた状態	履歴と出典
福島 RTF ドローン運航管理 meti_fukushima_rtf	福島県南相馬市等 2017–2023	研究成果、一般商用交通とは別 確認 2023-01	4 件 [S291] [S290]
大阪・関西万博の空域管理 meti_osaka_air	大阪府大阪市・万博会場周辺 2022–2026	2025 実環境 PoC、2026 報告 確認 2026-02-16	5 件 [S286] [S037]
ゆうあいマーケット meti_ina	長野県伊那市 2018–2026	ドローン配送は FY2024 末終了、買物支援継続 確認 2026-10-31	6 件 [S180] [S181] [S183] [S184]
五島列島の医薬品ドローン meti_goto	長崎県五島市・新上五島町等 2022–2026	L3 定期配送・低温品実装、L4 は実証 確認 2026-10-31	5 件 [S326] [S049] [S306] [S048]
大分 MaaS・九州 MaaS への接続 meti_oita	大分県大分市・別府市等 2024–2025 確認	販売・利用方式更新を確認 確認 2025-10-24	3 件 [S198] [S185]

環境省の制度を起点とする事例

事例と恒久 ID	地域と対象期間	確認できた状態	履歴と出典
南花台クルクル ENV-C01	大阪府河内長野市 2019〜2025 年確認	環境省実証後も市の有償試行運行を継続；AI 配車は停止 確認 2025-01-29 および 2024 年度実績	5 件 [S073] [S074] [S076] [S077] [S078] [S075] [S072]
いわき・トイボ ENV-C02	福島県いわき市 2019〜2021 年度	実証実施、2026 継続は未確認 確認 2021 年度	3 件 [S316] [S146]
瀬戸田グリーンスローモビリティ ENV-C03	広島県尾道市瀬戸田 2020〜2021 年確認	実証実施、最新継続未確認 確認 2021 年秋	2 件 [S038] [S100] [S146]
石見銀山ぎんざんカート ENV-C04	島根県大田市 2019〜2026 年確認	有償運行継続、2026 年に運行形態再実験 確認 2026-09-30 告知／2026-10-01 開始	4 件 [S095] [S009] [S146]
コトコト感幸バス ENV-C05	香川県琴平町 2019〜2021 年	終了 確認 2021-12-28	4 件 [S325] [S324] [S146]
由布院ノルク ENV-C06	大分県由布市 2020〜2024 年確認	見直し継続評価、収支・住民利用課題 確認 2024-10 公表の 2023 年度評価	5 件 [S124] [S125] [S126] [S146]
地域再エネ EV シェア eemo・公用利用 ENV-C07	神奈川県小田原市 2020〜2024 年度実績確認	運用実績あり 確認 2026-03 公表の 2024 年度実績	5 件 [S096] [S144] [S098] [S099] [S097]

事例と恒久 ID	地域と対象期間	確認できた状態	履歴と出典
NIKKO MaaS ENV-C08	栃木県日光市 2021〜2026 年確認	サービス実装、EV ステーション掲載あり 確認 2026-10-31 閲覧	5 件 [S163] [S300] [S051] [S317] [S050]
電池交換式 EV ごみ収集車 ENV-C09	埼玉県さいたま市 2024〜2026 年度実証	実証継続、未商用化 確認 2026-06	4 件 [S105] [S104] [S103] [S106] [S024]
山間地域 EV スクールバス・学校太陽光連携 ENV-C10	熊本県球磨村 2021〜2023 年度	実証終了・拡張試算公表 確認 2024 年成果資料	3 件 [S147]
LRT 沿線の EV バス・地域交通脱炭素化 ENV-C11	栃木県宇都宮市・芳賀町 2022〜2024 年度実績	先行地域事業進行 確認 2024 年度末	3 件 [S025]
乗鞍高原・脱炭素先行地域の辞退 ENV-C12	長野県松本市 2022〜2025 年	先行地域制度から辞退；全交通施策の終了とは限らない 確認 2025-09-11	5 件 [S086] [S026] [S084] [S085] [S089] [S087] [S027]
風力水素・FC フォークリフト物流 ENV-C13	神奈川県横浜市・川崎市 2015〜2020 年度（対象期間内継続部分）	実証終了 確認 2020 年度	2 件 [S169] [S174]
しかおい水素ファーム ENV-C14	北海道鹿追町・帯広等 2017 開所→2022 事業化	国実証から事業化へ移行 確認 2022 年度事業開始資料	4 件 [S161] [S170] [S012]
周南・下関の副生水素モビリティ ENV-C15	山口県周南市・下関市 2015〜2021 年度（期間内継続部分）	実証終了、一部用途は先行終了 確認 2021 年度	4 件 [S171]
小水力水素の製造・輸送・FCV 利用 ENV-C16	北海道白糠町・釧路市・士別市 2015〜2020 年度（期間内継続部分）	実証終了 確認 2020 年度	2 件 [S172]
徳島バスの燃料電池路線バス ENV-C17	徳島県徳島市・鳴門市等 2021〜2022 年実績確認	路線運行実績あり、2026 継続未確認 確認 2022-12-31 集計まで	3 件 [S003] [S159] [S307]
電車回生電力と EV バス超急速充電 ENV-C18	埼玉県さいたま市浦和美園 2017〜2020 年度資料・2021 年成果記載	技術課題が残り当面の事業展開困難 確認 2021 年発表を含む終了評価資料	3 件 [S158]
郵便配送の交換式電動二輪 ENV-C19	全国・首都圏と一部地方都市 2020 年度	導入支援実績 確認 2021 年環境白書	2 件 [S160]
EV 昼充電へのナッジと小額報酬 ENV-C20	全国の調査参加者・充電サービス顧客 2023 実証→2024 公表	短期予備実証結果公表 確認 2024-06-07	4 件 [S166] [S167]

デジタルと政府横断制度を起点とする事例

事例と恒久 ID	地域と対象期間	確認できた状態	履歴と出典
東京臨海部 SIP 自動運転実証 DIG-C01	東京都臨海副都心・羽田・首都高速 2017–2022	実証完了・研究成果 確認 2022 年度計画と 2023 成果発表	4 件 [S335] [S292] [S315] [S314]
前橋駅〜中央前橋駅 5G 遠隔監視／路車協調 DIG-C03	群馬県前橋市（R6 は中之条町共同） 2020–2021／2023–2024	2021 公道実証計画・R6 成果報告あり 確認 2025-07-14	4 件 [S175] [S029]
沼津大手町交差点 5G 路車協調 DIG-C04	静岡県沼津市 2020–2021	実証計画を確認（完了証拠未取得） 確認 2021-01-13	2 件 [S175]
糠平湖トンネル遠隔監視通信 DIG-C05	北海道上士幌町 2024 年度	実証完了・固定化検討 確認 2025-01 報告／2025-07-14 公開	3 件 [S030] [S036] [S188]
小松駅・空港路線のローカル 5G と路側情報配信 DIG-C06	石川県小松市 2024 年度／2026 先行地域選定	通信実証完了／先行地域採択 確認 2026-03-06	3 件 [S031] [S142]
松江市の遠隔監視・信号／路車協調 DIG-C07	島根県松江市 2025 年度	実証完了・運用改善必要 確認 2026-06-03	2 件 [S034]
美郷町の複数回線・長距離 Wi-Fi・衛星通信 DIG-C08	島根県美郷町（粕渕・比之宮） 2024–2026	R7 実証完了／R8 継続採択 確認 2026-07-13	4 件 [S035] [S036]
高知市の救急車情報連携・自動停止 DIG-C09	高知県高知市 2025 年度	実証完了・機能拡張課題 確認 2026-06-03	2 件 [S033]
福山市の緊急自動車位置情報・車両制御通信実証 DIG-C10	広島県福山市 2025 年度	採択取下げ 確認 2026-10-31 閲覧時	2 件 [S032] [S036]
チョイソコかりんちゃん DIG-C11	長野県諏訪市 2024–2026	2025-10 本格運行開始、2026-04 週末・増車テスト 確認 2026-04-01 運用案内／2026 予算資料	6 件 [S113] [S114] [S115] [S110]
吉備中央町交通 DX 実装プロジェクト DIG-C12	岡山県吉備中央町 2022–2024 年度実績	一部実装・一部中断 確認 2025 公表 R6 検証	3 件 [S323]
先端技術を活用したモビリティ社会実現プロジェクト DIG-C13	愛知県 2021–2025 計画／2023 実績	複数サービス継続・自立運営移行（一部除く） 確認 2025 公表 R5 検証	3 件 [S302]

事例と恒久 ID	地域と対象期間	確認できた状態	履歴と出典
高蔵寺ニュータウン・モビリティハブ DIG-C14	愛知県春日井市 2023–2025	実証・実装モデル構築中 確認 FY2025 報告	5 件 [S047]
西尾市のデジタチ・モビリティハブ・生活道路対策 DIG-C15	愛知県西尾市吉良・幡豆地区 2024–2026	2026-04 社会実装を研究報告が記述、市現行運用との照合は未確定 確認 FY2025 報告	6 件 [S047] [S094]
養父市関宮：小さな拠点＋デマンド交通再編 DIG-C16	兵庫県養父市関宮地域 2023–2026	段階実証・実装設計中 確認 2026-03	4 件 [S045]
仁淀川町：外出目的創出とくるりんバス DIG-C17	高知県仁淀川町 2023–2026	調査走行・福祉効果研究中 確認 2026-03	4 件 [S045]
東広島市の 15 分都市・地域モビリティ診断 DIG-C18	広島県東広島市（呉・庄原と連携） 2023–2026	研究開発・住民協議段階 確認 FY2025 報告	2 件 [S046] [S044]
日立市大甕駅周辺・自動運転サービス支援道 DIG-C19	茨城県日立市 2024–2026	先行実証完了・地域支援選定 確認 2026-03-06	5 件 [S205] [S142] [S204] [S036]

農業 福祉 生活支援などの接続事例

事例と恒久 ID	地域と対象期間	確認できた状態	履歴と出典
加子母の広報と生活支援 配達 OTHER-C01	岐阜県中津川市 2016–2023 確認	報告時稼働 確認 2023-08-29	4 件 [S199]
阿東地域 トイトイ地域生活拠点 OTHER-C02	山口県山口市阿東 2022–2023 確認	紹介資料で取組確認 確認 2023-08-29	3 件 [S200]
秦野市 訪問型移動支援サービス D OTHER-C03	神奈川県秦野市 2016–2026 制度掲載	2026 年制度案内あり 確認 2026-07-21	1 件 [S305]
大館市 ひないホッとライフ OTHER-C04	秋田県大館市 2023 年度資料を 2026 年再掲	事例報告あり 確認 2023 年度実績	2 件 [S339]
名張市 隠おたがいさん等生活支援 OTHER-C05	三重県名張市 2023 年度資料を 2026 年再掲	事例報告あり 確認 資料基礎 2023 年度	2 件 [S339]
岐阜高速バス 農産物貨客混載 OTHER-C06	岐阜県と名古屋市 2026	実験開始告知 確認 2026-06-16	2 件 [S303]

独立追跡による補完事例

事例と恒久 ID	地域と対象期間	確認できた状態	履歴と出典
境町自動運転バス V-C02	茨城県境町 2020-11-26 開始／休止と普通車代替の開始日は不明	自動運転車休止／移動サービスは代替継続 確認 2026-10-31 閲覧	2 件 [S322]
上士幌自動運転 V-C03	北海道上士幌町 日付確定記録 2017 から 2026-10-02	ARMA 休止と別技術実証が並存 確認 2026-10-31 閲覧	5 件 [S188]
松田町のるーと足柄 V-C04	神奈川県松田町 日付確定記録 2023-10 から 2026-03-31	当該サービス終了 確認 2026-06	3 件 [S054] [S053]
のるーと塩尻 V-C05	長野県塩尻市 日付確定記録 2020 から 2025	実装継続・定時便併用で修正 確認 2025 評価	5 件 [S107] [S109] [S108]
チョイソコとよあけ V-C06	愛知県豊明市 日付確定記録 2018 から 2025-04	長期継続・委託運行 確認 2026-10-31 閲覧	3 件 [S118] [S119]
伊那市モバイルクリニック V-C07	長野県伊那市 日付確定記録 2023 から 2026-04-09	サービス継続確認、医療便益の定量評価は限定 確認 2026-04-09	3 件 [S182] [S187] [S179]
相模原グリーンスローモビリティ V-C08	神奈川県相模原市 日付確定記録 2023 から 2026-03-28	2 地区で本格化 確認 2026-04-09	4 件 [S102] [S101]
のるイコつやま V-C09	岡山県津山市 日付確定記録 2025	本格運行継続・目標一部未達 確認 令和 7 年度評価	1 件 [S337]
ふくい MaaS→はぴチケ V-C11	福井県福井市 日付確定記録 2024-03-16 から 2026-10-01	デジタル交通券として継続 確認 2026-10-31 閲覧	3 件 [S067] [S336] [S008]
西米良村ホイホイ便 V-C12	宮崎県西米良村 日付確定記録 2020-04-01 から 2023	複数年継続実績 確認 2023 年度実績・2025 資料公表	2 件 [S327] [S328]
熊本 5 社共同経営 V-C13	熊本県熊本市 日付確定記録 2019-03 から 2026-03	制度・ネットワーク改革として継続 確認 2026-03	5 件 [S341] [S082]

8 出典と更新方法

出典は政府、自治体、公的研究機関、実施主体等の公開資料を中心とする。発表資料は計画や実施を確認する証拠として用い、費用、継続、効果の裏付けがない場合には別の証拠があるように扱わない。参照日は原則 2026 年 10 月 31 日である。

日付と ID を保持して追記する

付属 JSON は、制度、地域事例、イベント、出典を分けて格納する。旧 ID と統合 ID の対応を残し、同一地域でも別路線や別の技術実証は関係として結び、無理に一件にまとめない。名称変更や主体の引継ぎは新しい事実として履歴に追加する。

新しい資料では、事象日、発表日、参照日、日付精度、状態、出典 URL、根拠箇所を記録する。過去の予定が実施済みになった場合も、予定の記録を消さず実施確認イベントを追加する。過去の公表結果が訂正された場合は訂正元と訂正後を追跡可能にする。

なお確認が必要な項目

・国交省内の全局・全採択・全自治体を完全網羅したデータベースではない。

・2026 年度は途中であり採択・計画と成果の時間差が大きい。

・総事業費・国庫補助・自治体負担・運賃収入・ライフサイクル費の統一公開が不足。

・多くの成果がアプリ機能・券数・アンケートで、移動必要充足や公共交通純増、純省人化の因果評価が不足。

・終了告知・旧サイトの継続掲載だけで 2026 現在を確定できない。

・大型 PDF や ZIP を取得できない資料がある。

・奥永源寺の 2026-01-20 掲載 PDF は索引の 2025-12 実績と PDF 内「令和 8 年 12 月末」が不一致。

・みやま導入経緯 PDF は検索本文を取得できるが直接 URL が 404。

・採択者の成果報告は自己報告・公表選択バイアスがあり得る。

・採択全 73 地域の全事例・全年度の原表は未展開。類型別図 p.5 は本文 403 で視認未了。

・単年度補助額、交付決定、実支出、地元負担、運行原価が多くの案件で分離取得できていない。

・安全オペレーター、遠隔監視、保安員、駆付け、整備、電話受付、住民ボランティア総工数は不足。

・輪島、北谷、入間、三重 6 町、仙北、大田の 2026 恒常サービス状況は未確定。

・SMC 終了の理由を補助終了だけに帰属できない。

・医療費・外出増・CO2・ドライバー不足改善などの純効果は反実仮想を伴う評価が少ない。

・充電/CEV/蓄電池は制度俯瞰に留まり全国の自治体別導入実績の全面監査ではない。

・2026 年後半の各事例の状態は一律に確認できていない。

・全施策共通の案件台帳と終了後追跡がない

・全費用 TCO・社会的費用の不足

・CO2 の比較可能性

・住民行動変化と公平性の検証不足

・資料内部・資料間の不整合

・2026 時点の稼働状況が確認できない複数案件

・2016 年度の年度内境界と初期年度の薄さ

・全国事業の費用対効果・終了率を測る分母不足

・Matsumoto 交通施策と先行地域辞退の個別紐付け

・全国の採択案件を名寄せした縦断レジストリが未構築。

・2026-10-31 現在の各自治体の通年運行・許可・事故停止・契約を全件確認していない。

・多くのケースで導入費と保守通信費、人件費、現場支援費、更新費、撤去費の全費目が未公開/未抽出。

・SIP3 テーマ 15/16 の終了理由未確定。

・福山実証取下げの個別理由・精算額未公表。

・諏訪旧 PDF404 は現行効果検証 48592.pdf と 2026 運用案内で解消。補助終了後の実収支と 2026 拡張効果はなお未確認。

・SIP 名古屋報告の 2026-04 デジタチ社会実装は、西尾市の現行タクシー案内（2025-06-25 更新）では裏付け不足。

・SIP 広島報告表紙 2025-03 と本文 2026-01 の日時不整合。

・仁淀川冬利用者 378、申込 386、キャンセル 9 が一致しない。

・データの所有権・利用権・更新責任、API 料金、住民同意、委託終了時移管条件は公開概要だけでは不足。

・利用/外出/健康/介護費・地域商業の長期アウトカムと非利用者・障害者・低所得者の分配効果は不足。

・研究者/受託者の成果自己評価と独立効果測定が混在。

・農水省全案件や厚労省全市町村を悉皆調査したものではない

・農機の圃場内効率化を生活交通の改善と合算しない

・県単独補完事例を国採択数に含めない

公開出典一覧

文献名は公開原典へのリンク。印刷時は S 番号から付属の出典台帳で完全な URL を確認できる。

[S001] 永平寺町のレベル 4 自動運転を再訪
公表 資料日 2024-05-15　参照 2026-10-31
根拠箇所 町取材、3 月 16 日再開

[S002] 中国四国地方グリーンスローモビリティ関連資料
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 p19 福山：2019-04-19 タクシー事業開始、鞆の浦等の運行

[S003] 徳島バス 燃料電池バスの導入事例
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 燃費 19.14km/kg・2021 年 12 月〜2022 年 12 月 CO2 削減 85.1t

[S004] 官民 ITS 構想・ロードマップ 2019 概要
公表 資料日 2019-06-07　参照 2026-10-31
根拠箇所 表紙・概要

[S005] 官民 ITS 構想・ロードマップ 2020
公表 資料日 2020　参照 2026-10-31
根拠箇所 データ連携、共通利用、リファレンスアーキテクチャ

[S006] 官民 ITS 構想・ロードマップ 2017 経緯とポイント
公表 資料日 2017-05-30　参照 2026-10-31
根拠箇所 表紙・経緯とポイント（内閣官房 IT 総合戦略室）

[S007] EV の V2G に関する技術性・事業性の検討
公表 資料日 2021-08　参照 2026-10-31
根拠箇所 研究報告 GD21001、664 人調査、調整力収入のみの採算制約

[S008] はぴチケ 現行サービス案内
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2026-10-01 改編後の対象券案内

[S009] ぎんざんカート公式 運行案内
公表 資料日 2026-09-30 掲載の運行変更案内　参照 2026-10-31
根拠箇所 2026 年 10 月〜翌 1 月試験運行、土日祝増便等

[S010] スマートモビリティ社会の構築 進捗
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 商用電動車の運行・エネルギー最適化

[S011] 福島交通 事業戦略ビジョン
公表 資料日 2025-03　参照 2026-10-31
根拠箇所 利益確保、電力費・制度変化による事業中止条件

[S012] 北海道地方環境事務所 水素サプライチェーン資料
公表 資料日 2022 年度以降資料　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.9 2021 年度実証終了、2022 年度事業化

[S013] 令和 8 年度地域交通リ・デザイン事業
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 交通空白・共同化協業化・地域交通 DX・人材組織育成の 4 類型、要綱・公募

[S014] 令和 6 年度 採択・事例報告
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 ピックアップ共創 70 事例、人材 10 事例

[S015] 令和 6 年度共創モデル実証 事例集
公表 資料日 FY2024　参照 2026-10-31
根拠箇所 p1 札幌市清田区医療連携オンデマンド：構想修正、費用・利用実績

[S016] 山北地域交通運営協議会 山北徳新会病院の車両活用
公表 資料日 FY2025　参照 2026-10-31
根拠箇所 実施期間、運行実績、事業費、成果・課題

[S017] 高陽地区バス事業者連携プラットフォーム
公表 資料日 FY2025　参照 2026-10-31
根拠箇所 共同運行・車庫休憩所共同化、運行実績、事業費、課題

[S018] 雲仙市 地域スポーツクラブの送迎支援
公表 資料日 FY2025　参照 2026-10-31
根拠箇所 時間帯別車両活用、実績・保護者時間推計、事業費

[S019] 八戸圏域 モビリティ人材育成
公表 資料日 FY2025　参照 2026-10-31
根拠箇所 自治体職員 OJT、学生ワークショップ、アンケート

[S020] 令和 5 年度 採択・事例報告
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 ピックアップ共創 37 事例、人材 9 事例（全採択とは限らない）

[S021] 道の駅かみこあに お知らせ
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2023-03-30 運休／2023-06-09 再開の掲載日

[S022] 自動運転サービスの再開について
公表 資料日 2023-06-09　参照 2026-10-31
根拠箇所 本文：運休していたサービス再開、6・7 月運行日

[S023] 道の駅かみこあに 自動運転サービス
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 運行案内。更新日不明のため 2026 実績とはしない

[S024] 地域脱炭素に関する先行的取組の事例集
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.41 貸与型 2024〜2026 年度実証

[S025] 宇都宮市・芳賀町 脱炭素先行地域 令和 6 年度進捗状況報告
公表 資料日 2025 年（2024 年度実績）　参照 2026-10-31
根拠箇所 pp.4–5 交通部門、国費財源を区別

[S026] 松本市 令和 5 年度先行地域進捗報告
公表 資料日 2024 年（2023 年度実績）　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.1 主軸小水力発電の事業性再検討・遅延

[S027] 環境省 脱炭素先行地域
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 定義・選定・進捗報告・評価；松本市の行「令和 7 年 9 月 11 日 選定辞退」（2026-10-31 確認）；中部・長野県松本市の行：令和 7 年 9 月 11 日選定辞退；選定経過と進捗報告

[S028] 国内における自動運転実証・実装事例
公表 資料日 2025-06-10　参照 2026-10-31
根拠箇所 上小阿仁村欄：2025 年 1 月閲覧源、利用・費用・改善検討

[S029] R6 自動運転通信実証 前橋市・中之条町
公表 資料日 2025-07-14 公開　参照 2026-10-31
根拠箇所 導入経緯：デジ田・道路局支援の設備継続利用

[S030] R6 自動運転通信実証 北海道上士幌町
公表 資料日 2025-01 報告／2025-07-14 公開　参照 2026-10-31
根拠箇所 本文 p66–71、p77 概算、p81 走行条件

[S031] R6 自動運転通信実証 石川県小松市
公表 資料日 2025-07-14 公開　参照 2026-10-31
根拠箇所 本文 p98–105 効果・費用負担、p105 成果；本文 p98–105

[S032] R7 福山市通信実証 事業概要
公表 資料日 2025-07-29 ファイル名　参照 2026-10-31
根拠箇所 p1 実施体制・緊急車位置情報と制御の計画（未達成）

[S033] R7 自動運転通信実証 高知市
公表 資料日 2026-06-03 公開　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p116–118／本文 p112–114：救急車連携と未実装機能

[S034] R7 自動運転通信実証 松江市
公表 資料日 2026-06-03 公開　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p115–117／本文 p110–112：監視稼働・障害原因

[S035] R7 自動運転通信実証 美郷町
公表 資料日 2026-06-03 公開　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p93–94／本文 p89–90：実証成果・課題

[S036] 総務省地域社会 DX 推進パッケージ事業 自動運転レベル 4 検証タイプ
公表 資料日 2026-08-07 まで更新／2026-10-31 閲覧　参照 2026-10-31
根拠箇所 R6 成果 2025-07-14、R7 成果 2026-06-03、R8 概要 2026-07-13、福山取下げ

[S037] ReAMo 成果報告 飛行計画・空域管理
公表 資料日 2026-02-16　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.14、2025/8/16 実環境 PoC、9 月 10 月各 1 回

[S038] 瀬戸田でグリーンスローモビリティ実証
公表 資料日 2020 年　参照 2026-10-31
根拠箇所 2020 年 7 月 4 日から夏季運行

[S039] 令和 2 年度 VPP 構築実証事業 東京電力グループ成果報告
公表 資料日 2021　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF pp.14–15、72 時間 144 コマ、融通なし想定 63.2%対全サイト実績 72.2%、EV 離脱・接続台数課題；PDF p14：144 断面・63.2%想定/72.2%実測。p15：前年 84.4%から低下

[S040] SIP 第 3 期スマートモビリティ プログラム概要
公表 資料日 2026-06-04 改定計画への案内　参照 2026-10-31
根拠箇所 ミッション、2026-06-04 計画改定

[S041] Japan Mobility Data Space によるスマートモビリティ社会の実現
公表 資料日 2026-10-31 閲覧・日付未表示　参照 2026-10-31
根拠箇所 研究項目 9/10/11/16；2025 年度・2027 年度の成果欄（将来目標混在に注意）

[S042] 社会受容性・利害関係者調整等を軸にした社会実装及び人材育成プログラム等の開発
公表 資料日 2024 年度末成果／2026-10-31 閲覧　参照 2026-10-31
根拠箇所 研究成果、2024 年度末をもって終了の注記

[S043] 幹線物流の効率化に資する法規・制度・商慣習改善提案と物流情報デジタル変換ソフト
公表 資料日 2025 年度成果／2026-10-31 閲覧　参照 2026-10-31
根拠箇所 実施者：NEXT Logistics Japan〜2025-09、日野 2025-10〜；成果一覧

[S044] SIP 第 3 期スマートモビリティ 実施体制・採択テーマ
公表 資料日 2026-06-22　参照 2026-10-31
根拠箇所 17 テーマ一覧、テーマ 15 は 2024 年度終了・16 は 2025 年度終了

[S045] SIP3 JARI コンソーシアム 令和 7 年度成果報告書
公表 資料日 2026-03　参照 2026-10-31
根拠箇所 p13–16 養父、p22–27 仁淀川、p47–53 比較調査進捗；本文 p14

[S046] SIP3 広島大学コンソーシアム 2025 年度成果概要
公表 資料日 FY2025（表紙 2025-03 だが 2026-01 記述あり、日付不整合を留保）　参照 2026-10-31
根拠箇所 p5–7 ダッシュボード・サンドボックス・人材、p35–37 地域コミュニティ

[S047] SIP3 名古屋大学コンソーシアム 2025 年度成果概要
公表 資料日 2026（FY2025 報告）　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p10–20 デジタチ・交通行動・GTFS、p26 補助金組合せ、p27 佐久島実証

[S048] そらいいな公式
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2026/2/20 エリア L4 実証、2026/5 飛行案内、2026/10 特区採択。2026/10/31 確認

[S049] 2〜8℃医療用医薬品ドローン配送を社会実装
公表 資料日 2026-01-19　参照 2026-10-31
根拠箇所 卸 4 社との契約、1 月 19 日配送開始

[S050] オリックスカーシェア 東武日光駅ステーション
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2026-10-31 閲覧時 リーフ 2 台表示

[S051] 脱炭素型地域交通等の事例集
公表 資料日 2023-12　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.9 日光：2022 年 10 月まで累計 589.30t

[S052] レベル 4 自動運転「ZEN drive」
公表 資料日 2026-03-23　参照 2026-10-31
根拠箇所 「4 月 1 日からの運休について」
確認範囲 公式ページ検索索引本文。直接取得はタイムアウト

[S053] 松田町 令和 8 年第 2 回定例会
公表 資料日 2026-06　参照 2026-10-31
根拠箇所 一般質問：3 月 31 日運行終了への言及

[S054] 松田町 AI オンデマンド交通の結果と今後の交通施策
公表 資料日 2026-03　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p5 開始、p8 契約、p9 事業性、p10 利用

[S055] スマート農業実証プロジェクト
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 概要及び年度採択一覧

[S056] 北谷町における遠隔型自動運転移動サービス
公表 資料日 2021-03　参照 2026-10-31
根拠箇所 3 月 31 日、遠隔 1 対 2・車内保安員

[S057] 輪島市で遠隔型自動運転システムの実証評価を開始
公表 資料日 2017-12-13　参照 2026-10-31
根拠箇所 12 月 18 日実証開始

[S058] 国内初のレベル 3 自動運転移動サービスを開始
公表 資料日 2021-03-23　参照 2026-10-31
根拠箇所 3 月 25 日本格運行開始

[S059] 国内初のレベル 4 自動運転移動サービスの開始
公表 資料日 2023-05-12　参照 2026-10-31
根拠箇所 特定自動運行許可・遠隔 1 対 3

[S060] 端末交通システムの社会実装に向けた実証評価地域公募
公表 資料日 2016-11-07　参照 2026-10-31
根拠箇所 経産省・国交省共同委託事業の公募

[S061] 野田大臣会見：デジタル田園都市国家構想推進交付金
公表 資料日 2022-03-18　参照 2026-10-31
根拠箇所 令和 3 年度補正 200 億円・創設と交付対象決定

[S062] 地域未来交付金
公表 資料日 2026-10 月採択公表を掲載／2026-10-31 閲覧　参照 2026-10-31
根拠箇所 制度要綱 2026-02-04、2026-04・10 採択結果

[S063] 地域未来交付金デジタル実装型交付要綱
公表 資料日 2026-03-02　参照 2026-10-31
根拠箇所 第 1 条・第 2 条。各類型の実際の補助率は別途要領で要確認

[S064] 国土交通省 地方創生関連支援施策
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 グリスロ：2018 5/13、2019 7/14、2020 6/20 採択／応募

[S065] 新しい地方経済・生活環境創生交付金 デジタル実装型
公表 資料日 2025　参照 2026-10-31
根拠箇所 制度ページ・各類型

[S066] 未来技術社会実装事業 平成 30 年度選定事業取りまとめ報告書
公表 資料日 2021-03　参照 2026-10-31
根拠箇所 事業概要、地域実装協議会・2018 年度選定事業

[S067] 福井市 はぴチケ開始
公表 資料日 2024-03-15　参照 2026-10-31
根拠箇所 2024-03-16 ふくアプリ内で開始

[S068] 2018 年 11 月市長記者会見・グリスロ実証
公表 資料日 2018-11　参照 2026-10-31
根拠箇所 鞆地区の実証

[S069] 市長公約進捗状況
公表 資料日 2022-09　参照 2026-10-31
根拠箇所 ASOVO、産官学連携健康・移動支援

[S070] 双海地区自動運転バスの試験運行休止
公表 資料日 2025-07-23　参照 2026-10-31
根拠箇所 2024-02 開始→2025 補助不採択→2025-08-01 から当面休止

[S071] 自動運転に関する取組
公表 資料日 2026-05-11　参照 2026-10-31
根拠箇所 2022/10/1 手動開始、2023/2/1 L2 化、2026/4 未来シェアへ役割移管

[S072] 南花台モビリティ「クルクル」が地域再生大賞の特別賞を受賞
公表 資料日 2025-01-29　参照 2026-10-31
根拠箇所 運行主体・活動状況

[S073] 南花台モビリティ「クルクル」の取組
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2019 年 12 月 9 日開始、実証結果掲載

[S074] 令和 4 年度以降の南花台モビリティ「クルクル」運行について
公表 資料日 2023-09-11　参照 2026-10-31
根拠箇所 環境省実証終了後の地域主体運行

[S075] 南花台グリーンスローモビリティ 3 年間の総括
公表 資料日 2021 年度成果　参照 2026-10-31
根拠箇所 印刷頁 14〜18：運行形態、乗継、現金決済、意向と行動

[S076] 河内長野市地域公共交通会議資料
公表 資料日 2024-01-31　参照 2026-10-31
根拠箇所 クルクル収支・AI 配車停止・市負担費用；PDF p3：令和 6 年度支出予算、46 万円枠と別建 142 万円、想定使用料 24 万円

[S077] 令和 6 年度主要施策の実績報告書
公表 資料日 2025 年（2024 年度実績）　参照 2026-10-31
根拠箇所 南花台クルクル：2827 人、302700 円、住民会議 12 回

[S078] 南花台地域まちづくり事業実績
公表 資料日 2025 年（2024 年度実績）　参照 2026-10-31
根拠箇所 2022〜2024 年度の運行実績表

[S079] 湖西市地域公共交通計画案参考資料
公表 資料日 2025-12-09　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.43、企業シャトルバス実証履歴・FY2024 505 人/5 か月・目標

[S080] 湖西市 BaaS の取組
公表 資料日 2025-03-10　参照 2026-10-31
根拠箇所 事前予約・登録の撤廃

[S081] 湖西市企業シャトル BaaS について
公表 資料日 2026-03-13　参照 2026-10-31
根拠箇所 冒頭：2026/1/14 通年運行開始。対象企業：デンソー、浜名湖電装

[S082] 熊本地域乗合バス事業共同経営に関する状況報告
公表 資料日 2026-03　参照 2026-10-31
根拠箇所 資料 p2–3 経緯、p5–10 利用・財務・担い手

[S083] 前橋市 令和 5 年度行政評価
公表 資料日 2023　参照 2026-10-31
根拠箇所 資料 p113：GunMaaS 移行 2023-03-15、利用者指標がサイト訪問人数

[S084] 松本市長記者会見
公表 資料日 2025-07-30　参照 2026-10-31
根拠箇所 質疑後半「乗鞍の脱炭素先行地域…辞退」の問答。web 本文行 331〜348。市の AI 文字起こし注意書きあり；後半の脱炭素先行地域辞退質疑：資金・期限、他手法継続

[S085] 松本市長記者会見
公表 資料日 2025-09-11　参照 2026-10-31
根拠箇所 質疑「7 月に方針決定…辞退を環境省に届け出る」からの問答。web 本文行 253〜264；脱炭素先行地域辞退届出の質疑

[S086] 乗鞍高原地域が脱炭素先行地域に採択
公表 資料日 2022-04-27　参照 2026-10-31
根拠箇所 採択・提案概要

[S087] 令和 7 年松本市議会第 2 回臨時会 市長提案説明
公表 資料日 2025-07-29　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.2「次に、脱炭素先行地域について」：辞退判断、資材高・期限・代替案と地域計画の乖離；PDF p2：辞退が適当と判断、国庫補助金取扱協議、別手法で継続

[S088] 令和 7 年度第 3 回松本市環境審議会議事録
公表 資料日 2025-09-26 開催（公表日不明）　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p28–30：辞退後の地域方針、9 月 1 日説明会、補助返還は協議中

[S089] 乗鞍観光センター再整備基本構想・基本計画
公表 資料日 2023 年　参照 2026-10-31
根拠箇所 交通結節点・EV 充電所を含む拠点計画

[S090] 高齢者が生き生きと暮らせるまちをめざして
公表 資料日 2020-10-22　参照 2026-10-31
根拠箇所 10 月 5 日市・社協・ダイハツ協定

[S091] 共同送迎サービス いよいよ本格運行
公表 資料日 2022-06-06　参照 2026-10-31
根拠箇所 福祉有償運送、市社協主体、本山タクシー運行

[S092] 令和 5 年度主要施策成果説明書
公表 資料日 2024-09-03　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p51–52（本文 p50–51）：2024-03-31 終了、159 人、委託料 3,897,446 円；PDF p52

[S093] 自動運転サービスの今後の方針について
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 導入経緯表：2018 短期・長期／2023 地域移管

[S094] 西尾市 高齢者タクシー利用支援事業
公表 資料日 2025-06-25　参照 2026-10-31
根拠箇所 2026-10-31 確認時も 2025-06 更新、500 円助成券月 3 枚案内。2026 デジタチ実装の独立確認には不足

[S095] 広報おおだ 2021 年 5 月号
公表 資料日 2021-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 ぎんざんカート有償運行

[S096] 小田原市 地域の再生可能エネルギーを活用した EV シェアリング
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 制度との接続・eemo

[S097] 小田原市気候変動対策推進計画 令和 7 年度（令和 6 年度実績）年次報告書（PDF 表紙は案）
公表 資料日 2026-03　参照 2026-10-31
根拠箇所 印刷 p.31 公用 EV／p.45 環境審議会の分母指摘

[S098] 小田原市気候変動対策推進計画 令和 5 年度実績報告
公表 資料日 2025-03 作成、2026-03 に URL 更新（2023 年度実績）　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.28 公用 EV 走行と排出削減算式

[S099] 広報小田原 地域の再エネと EV シェア
公表 資料日 2021 年　参照 2026-10-31
根拠箇所 一部ステーションの再エネ供給

[S100] 瀬戸田町 グリーンスローモビリティ秋の実証運行案内
公表 資料日 2021 年　参照 2026-10-31
根拠箇所 実証日程・利用案内

[S101] 相模原市長会見
公表 資料日 2024-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 運転手の確保が課題となる地区について

[S102] 相模原市 グリーンスローモビリティ
公表 資料日 2026-04-09　参照 2026-10-31
根拠箇所 本格運行開始：若葉台 2025-04-01、新磯 2026-03-28。地域ボランティア運転

[S103] さいたま E-デコ活ニュース第 2 号
公表 資料日 2025-04　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.5 緑区・見沼区で稼働

[S104] さいたま市 JFE エンジニアリングとの実証
公表 資料日 2024-12-13　参照 2026-10-31
根拠箇所 実証 2 台・交換 58 秒

[S105] バッテリー交換式 EV ごみ収集車実証開始
公表 資料日 2024-02-22　参照 2026-10-31
根拠箇所 2024 年 4 月実証開始予定

[S106] 令和 9 年度 国の施策・予算に対する提案・要望（前期）
公表 資料日 2026-06　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.80 EV ごみ収集車未商用化、量産・運用費支援要望

[S107] 広報しおじり 2022 年 4 月号
公表 資料日 2022-03-29　参照 2026-10-31
根拠箇所 2020 年度無償、2021 年度有償実証、2022-04-01 本格化

[S108] 広報しおじり 2024 年 4 月号
公表 資料日 2024-04　参照 2026-10-31
根拠箇所 広丘・吉田 2024-04-01 本格化、運賃と待ち時間説明

[S109] 塩尻市 行政評価 2025
公表 資料日 2025　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p5–7：片丘利用・継続意向・待ち時間・定時便併用（表内事務事業評価）

[S110] チョイソコかりんちゃん概要
公表 資料日 2026-04-01　参照 2026-10-31
根拠箇所 運行時間、2026-04-08〜2027-03-31 土日祝日テスト運行、運賃・電話/ネット予約

[S111] 広報すわ 2025 年 2 月号
公表 資料日 2025-02　参照 2026-10-31
根拠箇所 p18：2024-10〜2025-09 テスト期間内の無料・週末・時間延長の段階計画

[S112] 諏訪市デジ田交付金 担当課効果検証結果
公表 資料日 2025（R6 事業検証）　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p3–4：53,279,249 円、予約抵抗、乗車人数未達・改善方針。検索キャッシュのみ、現 URL404

[S113] R6 デジタル田園都市国家構想交付金事業 効果検証結果
公表 資料日 2025（R6 検証）　参照 2026-10-31
根拠箇所 p1：KPI 実績、外部検証/最終判断、53,279,249 円、交付金 R6 のみ

[S114] 広報すわ 2026 年 1 月号
公表 資料日 2026-01　参照 2026-10-31
根拠箇所 p3：令和 7 年諏訪市のあゆみ、チョイソコかりんちゃん本格運行開始 10 月 1 日

[S115] 広報すわ 2026 年 2 月号
公表 資料日 2026-02　参照 2026-10-31
根拠箇所 p7：既存バス再編、4 月 8 日〜2027-03-31 土日祝日/平日増車テスト

[S116] 令和 8 年度予算・第六次総合計画 重点目標の実現を目指して
公表 資料日 2026　参照 2026-10-31
根拠箇所 AI オンデマンド交通運行事業：2025-10 本格運行開始済、2026-04 土日祝日運行/平日増車テスト

[S117] 高松市長記者会見：データ利活用型スマートシティ
公表 資料日 2017-08-02　参照 2026-10-31
根拠箇所 総務省事業 2017-07-25 交付決定、交通等への順次展開は当時の計画

[S118] 豊明市 チョイソコとよあけ
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2018 実証、2021 本格化、スポンサーによる費用の一部支援、2025–2028 委託

[S119] 豊明市 地域公共交通会議資料
公表 資料日 2025-01-14　参照 2026-10-31
根拠箇所 車両貸与、運行体制、平均乗合人数

[S120] 自動運転事業について
公表 資料日 2026-10-07　参照 2026-10-31
根拠箇所 令和 8 年度から事業開始

[S121] 野洲市地域福祉関係会議資料
公表 資料日 2025-08-06　参照 2026-10-31
根拠箇所 共同送迎：2023 実証、2024/10 正式運行、介護職員業務の変化

[S122] 第 3 期南部地域社会実験運行について
公表 資料日 2024　参照 2026-10-31
根拠箇所 「チョイソコやとみの運行概要と結果」、企業調査 pp.2・9。数値は公式索引、画像部分未視認

[S123] 国土交通省関東運輸局 物流効率化等の取組
公表 資料日 2017-03-30　参照 2026-10-31
根拠箇所 p10 宅配ロッカー実験 2016-10〜2018-03 予定

[S124] グリーンスローモビリティ ノルク
公表 資料日 2020-02-07　参照 2026-10-31
根拠箇所 導入時案内

[S125] 由布市議会第 4 回定例会会議録
公表 資料日 2023-12-07　参照 2026-10-31
根拠箇所 印刷頁 206：2019〜2021 年度実証期の住民 1 割と収支を 2023 年に説明、車両買受予算；PDF p14／印刷 p206：令和元〜3 年度実証について住民利用 1 割、令和 4 年度重点転換

[S126] 令和 5 年度由布市事務事業評価
公表 資料日 2024-10　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.13：B 見直して事業実施

[S127] 横浜港本牧ふ頭における CONPAS 試験運用
公表 資料日 2025-11-18　参照 2026-10-31
根拠箇所 BC・D1・D4 で試験、BC2 の 2 日間予約必須

[S128] ゴイッショみとよ
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2025/4 MiLAIS 移管、2026 放課後等デイサービス追加。2026/10/31 確認

[S129] モビリティ・ロードマップ 2026
公表 資料日 2026-07-21　参照 2026-10-31
根拠箇所 本文 p11–12（需要・費用）、p17–23（交通商社・先行地域）；ローカル PDF 取得・pdftotext 確認

[S130] モビリティ・ロードマップ 2024 概要
公表 資料日 2024-06-21　参照 2026-10-31
根拠箇所 5 頁の概要・工程表

[S131] モビリティ・ロードマップ 2026 概要
公表 資料日 2026-07-21　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p2：2030 年度 1 万台、2030 年代世界販売シェア約 25%の目標、課題、役割分担

[S132] モビリティ・ロードマップ 2025
公表 資料日 2025-06-13　参照 2026-10-31
根拠箇所 交通商社機能・先行的事業化地域；KPI は目標として区別

[S133] 令和 7 年度エリアデータ連携基盤推奨モジュール管理・自治体運用支援 最終報告書
公表 資料日 2026-04-13　参照 2026-10-31
根拠箇所 運用支援・非パーソナル基盤の約 7 割が FIWARE Orion（対象母集団要注意）

[S134] エリアデータ連携基盤共同利用ガイドブック第 2 版
公表 資料日 2025-09-01　参照 2026-10-31
根拠箇所 共同利用・運営組織・個人認証・データ分離

[S135] 先行的事業化地域事業 FAQ
公表 資料日 2026-01-13　参照 2026-10-31
根拠箇所 選定は関係施策の優先実施・審査加点。各補助金の採択保証と区別

[S136] モビリティワーキンググループ
公表 資料日 2026-07-21　参照 2026-10-31
根拠箇所 会議一覧（第 1 回 2023-12-05）・ロードマップ 2024/2025/2026

[S137] デジタル庁モビリティ WG 第 7 回
公表 資料日 2025-01-28　参照 2026-10-31
根拠箇所 議事概要：事業モデル・保守・価格・1 対多の将来費用仮説

[S138] デジタル庁発足式を行いました
公表 資料日 2021-09-01　参照 2026-10-31
根拠箇所 本文：2021 年 9 月 1 日発足

[S139] デジタル田園都市国家構想
公表 資料日 2026-08-03　参照 2026-10-31
根拠箇所 2024-10-11 本部改組、2025-11-11 地域未来戦略本部設置

[S140] エリアデータ連携基盤
公表 資料日 2026-10-31 閲覧　参照 2026-10-31
根拠箇所 推奨モジュール・共同利用ガイド・導入支援

[S141] モビリティ／デジタルを活用した交通社会の未来 2022
公表 資料日 2022-08-02／ページ更新 2026-06-19　参照 2026-10-31
根拠箇所 最近の取組：2022-08-01 決定、官民 ITS ロードマップの継承；アーキテクチャ検討 2022-09-27

[S142] 令和 7 年度自動運転社会実装先行的事業化地域事業 選定結果
公表 資料日 2026-03-06　参照 2026-10-31
根拠箇所 概要、公募期間、選定結果の 13 地域

[S143] 自動車産業の競争力強化と電動化
公表 資料日 2026-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 CEV 評価、2026 見直し、FY2025 補正 1,100 億円

[S144] 環境大臣記者会見
公表 資料日 2020-06-26　参照 2026-10-31
根拠箇所 小田原 EV シェア 2020 年 6 月 1 日開始

[S145] 脱炭素先行地域づくりガイドブック
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 民生部門電力・地域特性に応じた運輸部門等の削減

[S146] IoT を活用したグリーンスローモビリティの効果的運用実証 事例集
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 各地域 2 ページ。2019〜2021 年度の実証；2019 年度から 2021 年度の実証事例集

[S147] 中山間地域における電動マイクロバスの評価検証
公表 資料日 2024 年（2021〜2023 年度成果）　参照 2026-10-31
根拠箇所 pp.8–9 球磨村スクールバス・太陽光・費用 CO2 試算

[S148] 地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業
公表 資料日 2025 年度予算資料　参照 2026-10-31
根拠箇所 予算額・対象事業

[S149] 商用車等の電動化促進事業
公表 資料日 2025 年度補正　参照 2026-10-31
根拠箇所 予算 300 億円、国庫債務負担行為等；制度経過と商用車等の支援対象

[S150] 再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業
公表 資料日 2021 年度補正　参照 2026-10-31
根拠箇所 予算 10 億円

[S151] 公共交通機関の低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業
公表 資料日 2018 年度予算資料　参照 2026-10-31
根拠箇所 事業概要・期間・補助率

[S152] 再エネ×電動車同時導入事業要件
公表 資料日 2022 年度　参照 2026-10-31
根拠箇所 公用・社用車の通常時カーシェア、車両 2 台以上等

[S153] 令和 6 年度エネ特ポータル
公表 資料日 2024 年度　参照 2026-10-31
根拠箇所 電池交換式 EV 事業 593 百万円、最終年度継続のみ等；2020 年度から 2024 年度の事業期間 継続のみ

[S154] 令和 8 年度予算及び令和 7 年度補正予算 エネ特ポータル
公表 資料日 2026 年度　参照 2026-10-31
根拠箇所 地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業／商用車

[S155] 令和 8 年度エネルギー対策特別会計事業概要
公表 資料日 2026 年度　参照 2026-10-31
根拠箇所 運輸部門等の先進的システム社会実装促進 1415 百万円；2024 年度から 2028 年度等の制度期間

[S156] 環境省 グリーンスローモビリティ
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 定義・各実証資料

[S157] CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業データベース
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 個別終了評価

[S158] 電動バス普及拡大に繋がる電車回生電力を活用した超急速充電交通インフラの開発・実証 終了評価
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 pp.1–4。PDF メタデータの表題は本文と不一致

[S159] 令和 4 年度気候変動アクション環境大臣表彰 徳島バス
公表 資料日 2022 年　参照 2026-10-31
根拠箇所 7 か月 48t、年 82t は予測

[S160] 令和 3 年版環境白書 脱炭素社会への転換
公表 資料日 2021 年　参照 2026-10-31
根拠箇所 2020 年度電池交換式郵便二輪 2000 台支援

[S161] しかおい水素ファームの開所
公表 資料日 2017-01　参照 2026-10-31
根拠箇所 2017 年 1 月 24 日開所

[S162] 脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業 採択結果
公表 資料日 2020-11-27　参照 2026-10-31
根拠箇所 CASE 活用・地域エネルギー；CASE 活用と地域エネルギーの採択

[S163] 脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業 採択結果
公表 資料日 2021 年　参照 2026-10-31
根拠箇所 日光の共同申請者・採択

[S164] 再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業 公募
公表 資料日 2022-03-25　参照 2026-10-31
根拠箇所 公募開始；2021 年度補正事業の公募

[S165] 商用車の電動化促進事業における車両の事前登録
公表 資料日 2026-02-16　参照 2026-10-31
根拠箇所 受付 2026 年 2 月 16〜20 日

[S166] 環境省ナッジ事業結果 EV の昼充電
公表 資料日 2024-03-29　参照 2026-10-31
根拠箇所 2023 年 7 月、220 人無作為割付；2023 年 7 月の無作為割付実験

[S167] 環境省ナッジ事業結果 電力消費昼シフト
公表 資料日 2024-06-07　参照 2026-10-31
根拠箇所 EV 充電：2023 年 11 月 3 週間、対照 180 介入 179

[S168] グリーンスローモビリティ導入促進事業の第 3 次公募
公表 資料日 2026-10-27　参照 2026-10-31
根拠箇所 公募期間 2026 年 10 月 27 日〜12 月 23 日；2026 年 10 月 27 日から 12 月 23 日までの公募

[S169] 京浜臨海部での風力由来水素と燃料電池フォークリフト実証
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2015〜2020 年度、成果・課題

[S170] 鹿追町 家畜ふん尿由来水素の製造・輸送・利用実証
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2015〜2021 年度、FCV・FC フォークリフト

[S171] 山口県周南・下関地域 副生水素サプライチェーン実証
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2015〜2021 年度・用途変更

[S172] 北海道 小水力由来水素サプライチェーン実証
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2015〜2020 年度・白糠/釧路・士別

[S173] 地域連携・低炭素水素技術実証事業 実証一覧
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2015 年度以降の実証群

[S174] 水素サプライチェーンにおける温室効果ガス削減効果に関する LCA ガイドライン v2.1
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 製造・貯蔵・輸送・供給・利用の境界

[S175] 前橋市で 5G を活用した自動運転バス公道実証
公表 資料日 2021-01-13　参照 2026-10-31
根拠箇所 総務省委託、前橋・沼津・御殿場の役割と期間

[S176] 令和 4 年第 3 回飯南町議会定例会行政報告
公表 資料日 2022　参照 2026-10-31
根拠箇所 自動運転サービスの状況：累計 486 人、平日 3.3／休日 4.0 人、町外約 8 割

[S177] 令和 6 年飯南町施政方針
公表 資料日 2024-03-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 本文 p17（PDF p17）：住民利用伸び悩み、今月末で一旦休止

[S178] 飯南町地域公共交通計画（令和 8 年度〜）
公表 資料日 2026　参照 2026-10-31
根拠箇所 本文 p34（PDF p38）事業 8：現在休止、イベント・他地区活用を調査研究

[S179] 伊那市 地域再生計画資料
公表 資料日 2026-02-18　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p15：医療 MaaS の 2026–2030 計画と費用

[S180] 伊那市ドローン物流の社会実装
公表 資料日 2021-01-29　参照 2026-10-31
根拠箇所 2018 協定、2020/8/5 サービス開始

[S181] 国内初 ドローンによる 10km 超の商品配送
公表 資料日 2021-11-17　参照 2026-10-31
根拠箇所 11 月 16 日河川ルート実運用、地元最終配送

[S182] 伊那市 モバイルクリニック
公表 資料日 2026-04-09　参照 2026-10-31
根拠箇所 医療機関と看護師搭乗車両の訪問によるオンライン診療

[S183] ゆうあいマーケット
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 令和 6 年度末にドローン商品配送を終了。買物支援は案内継続。2026/10/31 確認

[S184] 令和 7 年度一般会計予算
公表 資料日 2025　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.58 買物支援サービス運営業務委託 10,941 千円。決算でない

[S185] my route アプリ一部きっぷ利用方法変更
公表 資料日 2025-10-24　参照 2026-10-31
根拠箇所 2025/10/26 大分・別府〜北九州空港きっぷ QR 改札対応

[S186] 輪島の思い出
公表 資料日 2024-04　参照 2026-10-31
根拠箇所 JARI 研究者による取組経緯、国事業終了後

[S187] 高齢者のオンライン診療を担う伊那市医療 MaaS 事業の現状と課題
公表 資料日 2026　参照 2026-10-31
根拠箇所 抄録：2023 年度 19 人 81 診療、訪問診療との併用、看護師能力

[S188] 上士幌町 自動運転の地域実装プロジェクト
公表 資料日 2026-10-31 閲覧（2026-09-14 告知含む）　参照 2026-10-31
根拠箇所 運行日・ルート、時刻表：2026-06-20 よりメンテナンス運休・再開未定。ロボタクは別実証；ARMA 運行案内、2026-06-20 から運休、経緯一覧

[S189] 道の駅奥永源寺渓流の里実証実験をスタート
公表 資料日 2017-11-02　参照 2026-10-31
根拠箇所 2017-11-11〜17、専用空間レベル 4 実験との条件付き記述

[S190] 奥永源寺長期実証実験
公表 資料日 2019-11-07　参照 2026-10-31
根拠箇所 2019-11-15〜12-20

[S191] 奥永源寺自動運転 時刻表・料金
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 p2 運賃 150 円・貨物 100 円・乗客 5 人

[S192] 道の駅奥永源寺渓流の里を拠点とする自動運転
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2019 長期実験／2021 本格導入／2025–26 運行報告索引

[S193] 自動運転レポート Vol.4 奥永源寺
公表 資料日 2025-12　参照 2026-10-31
根拠箇所 p4 利用者数：2025 年 11 月まで累計 5,850 人；PDF p4

[S194] 菰野町おでかけこもの
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 現行予約ポータル。最終確認 2026/10/31

[S195] 関東道路ビジョン等・地域自動運転の取組
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 p45 にしかた／ひたちおおた実験期間・貨客混載

[S196] 道の駅にしかた 自動運転サービス実証
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2017 年 9 月 2 日開始式・関連発表

[S197] 九州電力 V2G・VPP の取組
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2018–2020、2019 年度 6 拠点 16 台、応答 1 分以内

[S198] 第一交通産業 MaaS 事業
公表 資料日 2025-06-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.10、九州 MaaS2024/8 開始、大分 MaaS とモタク・ホーバー連携区別

[S199] 加子母の広報と生活支援システム
公表 資料日 2023-08-29　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p5 工程、p9 買物配達

[S200] デジタル技術を活用した地域づくり 山口市阿東
公表 資料日 2023-08-29　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p2 沿革、p4 生活機能、p6 連携

[S201] デジ活中山間地域
公表 資料日 2026-08-28　参照 2026-10-31
根拠箇所 登録状況と関連施策・セミナー

[S202] VPP 構築実証事業成果整理
公表 資料日 2021　参照 2026-10-31
根拠箇所 V2G の 2016–2020 年度整理、p.152 付近；2016 年度から 2020 年度の成果整理
確認範囲 公式検索索引確認。METI 本文 403

[S203] 令和 7 年度地域新 MaaS 採択事業
公表 資料日 2025　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.7 大田市、仁寿会、共同医療車両
確認範囲 公式検索索引確認。METI 本文 403

[S204] デジタルライフライン全国総合整備計画
公表 資料日 2024-06　参照 2026-10-31
根拠箇所 デジタル社会推進会議・デジタル行財政改革会議・整備実現会議の共同決定

[S205] 自動運転サービス支援道 2024 年度総括
公表 資料日 2025　参照 2026-10-31
根拠箇所 p8：新東名・日立市大甕駅周辺の実証、仕様書・参照実装公開

[S206] 物流 MaaS 関連情報
公表 資料日 2026-03　参照 2026-10-31
根拠箇所 トラックデータ標準 API v2.0、共同輸送/自動荷役ガイド
確認範囲 公式検索索引確認。METI 本文 403

[S207] 充電インフラの普及に向けた取組
公表 資料日 2025-06-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 2030 年 30 万口、FY2024 末 6.8 万口、FY2024 補正 360 億+FY2025 当初 100 億
確認範囲 公式検索索引確認。METI 本文 403

[S208] 自動走行ビジネス検討会資料
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2021 年 2 月 22 日後続車運転席無人隊列走行
確認範囲 公式検索索引確認。METI 本文 403

[S209] 物流 MaaS 自動荷役の実証成果
公表 資料日 2025-03-06　参照 2026-10-31
根拠箇所 2022–2025 開発段階、実荷物検証
確認範囲 公式検索索引確認。METI 本文 403

[S210] 令和 4 年度地域新 MaaS 公募資料
公表 資料日 2022-04-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.1、2019 年度 13・2020 年度 16・2021 年度 14 地域；2019 年度以降の採択経過
確認範囲 公式検索索引確認。METI 本文 403

[S211] 三豊市 共同送迎実証成果
公表 資料日 2022-04-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 2021/11/29–2022/1/20、コロナにより 8 日前倒し終了。FY2020 運行経費 2 割削減
確認範囲 公式検索索引確認。METI 本文 403

[S212] スマートモビリティチャレンジ 5 年間の振り返り
公表 資料日 2024-03-28　参照 2026-10-31
根拠箇所 62 地域・9 実装、単年度少額支援等の課題
確認範囲 公式検索索引確認。METI 本文 403

[S213] スマートモビリティチャレンジ 7 年間の総括
公表 資料日 2026-03-27　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.4：73 地域・17 地域 26 事例。p.5：継続状況・定義、調査 2025/7–12；p5：抽出サービス類型別社会実装状況、2025 年 7–12 月調査
確認範囲 公式検索索引確認。本文 403・図視認未了。p.5 数値は独立検証担当の公式索引照合；検索索引確認。本文取得 403。経産省担当に原図確認依頼中

[S214] 令和 7 年度地域新 MaaS 成果報告
公表 資料日 2026-03-27　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.257 三重 3 町の課題、p.262 大田市医療車両共同利用
確認範囲 公式検索索引確認。METI 本文 403

[S215] スマートモビリティの創り方 第 3 版
公表 資料日 2026-03-27　参照 2026-10-31
根拠箇所 事例 15 湖西企業シャトル BaaS、2026 年 1 月通年運行
確認範囲 公式検索索引確認。METI 本文 403

[S216] 介護予防 日常生活支援総合事業
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 概要、実施状況、先行事例

[S217] 三豊市社協 令和 4 年度事業報告
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 印刷 p.45（PDF p.47）17 地域移動支援事業、登録・送迎・人員・事業費；PDF p47／印刷 p45：登録 51 人・送迎 5925 回・5 台・2022-06-06 本格化

[S218] 三豊市社協 令和 5 年度事業報告
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 印刷 pp.43–44、17 地域移動支援事業。送迎実績と登録人数の定義要確認；PDF p45–46／印刷 p43–44：送迎人数増加と記し、登録 90 人・送迎 3140 回・10 台

[S219] 三豊市社協 令和 6 年度事業報告
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 印刷 p.45、16 地域移動支援事業。送迎減少、新施設未参加、2025/3/31 移管理由；PDF p47／印刷 p45：送迎人数減少、登録 104 人・2955 回、2025-03-31 移管と記載

[S220] 三豊市社協 令和 6 年度収支決算書
公表 資料日 2025 公表（URL 年月による補助情報）　参照 2026-10-31
根拠箇所 印刷 pp.28–29（PDF pp.30–31）資金収支、pp.40–41（PDF pp.42–43）事業活動、地域移動支援事業列；PDF p30–31 資金収支、p42–43 事業活動の地域移動支援列。p30/p42 を画像目視

[S221] V2G 実証の成果
公表 資料日 2019-02-26　参照 2026-10-31
根拠箇所 17 台 EV/PHEV、事業者構成

[S222] 共創・MaaS 等支援事業説明
公表 資料日 2024-05-01　参照 2026-10-31
根拠箇所 p9 2023 補正 279 億円の内数、2023 共創 77 件、共創・MaaS・人材 3 メニュー

[S223] 国土交通省自動運転戦略本部
公表 資料日 2016-12-09　参照 2026-10-31
根拠箇所 本部設置・取組一覧

[S224] ラストマイル自動運転の取組
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p.10 付近、輪島 2017/12・北谷 2018/2・永平寺 2018/4・日立 2018/10

[S225] 平成 30 年度 CO2 排出量削減に資する過疎地域等における無人航空機配送実用化推進調査
公表 資料日 2019-03　参照 2026-10-31
根拠箇所 環境省委託、国交省掲載。本文 p129 各地域、p136–140 算定前提と費用

[S226] スマートモビリティチャレンジ支援対象選定
公表 資料日 2019-06-18　参照 2026-10-31
根拠箇所 両省合計 28 地域・事業。経産省単独母数と別

[S227] 半島の交通を考える〜伊豆半島下田市の実証実験〜
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 Phase1 アプリ DL 多いが購入伸びず→Phase2 ウェブ化

[S228] 永平寺町 L4 事故と改善対応
公表 資料日 2024-06　参照 2026-10-31
根拠箇所 資料内 p90：2023-10-29 接触、2024-03-16 再開

[S229] 自動運転社会実装に関する事業
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 令和 4〜8 年度の採択、自治体概要、報告書等

[S230] 第 17 回 空港制限区域内自動走行実現検討委員会
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 各社実証報告・走行ガイダンス

[S231] 令和 4 年度港湾局関係予算概要
公表 資料日 2022-01　参照 2026-10-31
根拠箇所 2021-04〜横浜港南本牧 CONPAS 本格運用開始

[S232] 自動運航船の実用化へ向けた取組
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2018 ロードマップ・3 要素技術実証開始

[S233] 自動運航船安全基準・検査 WG
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2024-06 検討会開始、2030 頃本格商用目標

[S234] 自動運転社会実装推進事業の取組
公表 資料日 2025　参照 2026-10-31
根拠箇所 67 自治体、補助率 4/5、重点上限 3 億円／一般 1 億円

[S235] 国土交通大臣会見
公表 資料日 2023-10-31　参照 2026-10-31
根拠箇所 永平寺の 10 月 29 日接触・運休

[S236] 令和 6 年度自動運転社会実装推進事業 選定結果
公表 資料日 2024-06-07　参照 2026-10-31
根拠箇所 99 自治体、47 都道府県

[S237] 新東名高速道路 自動運転車優先レーンを設定
公表 資料日 2025-03-03　参照 2026-10-31
根拠箇所 駿河湾沼津 SA〜浜松 SA、平日 22〜翌 5 時、L4 トラック実証環境

[S238] COMmmmONS 標準仕様等一覧
公表 資料日 2026-03-31　参照 2026-10-31
根拠箇所 p2 13 仕様・OSS 等：API、GTFS-JP v4、業務等

[S239] 令和 8 年度 COMmmmONS 事業者選定結果
公表 資料日 2026-03-31　参照 2026-10-31
根拠箇所 20 事業・事業者（選定であって実装完了ではない）

[S240] 貨客混載の導入を促進します
公表 資料日 2017-06-30　参照 2026-10-31
根拠箇所 2017-09-01 制度運用変更の説明（当時）

[S241] 後続車有人システムの実証実験開始
公表 資料日 2018-10-17　参照 2026-10-31
根拠箇所 実験日・2020〜2022 年の当時目標

[S242] 国内初！運転者を配置しないレベル 4 移動サービス開始
公表 資料日 2023-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 本文：2023-05-21 サービス開始

[S243] 令和 8 年度自動運転社会実装推進事業 交付決定
公表 資料日 2026-08-21　参照 2026-10-31
根拠箇所 37 件＝重点 5＋一般 32、FY2027 までの L4 計画

[S244] 道の駅等を活用した宅配便再配達削減実験
公表 資料日 2016-10-13　参照 2026-10-31
根拠箇所 2016-10-24 道の駅庄和で開始

[S245] 道の駅かみこあにで自動運転サービスの本格導入
公表 資料日 2019-11-22；2019-11　参照 2026-10-31
根拠箇所 11 月 30 日開始、全国 18 箇所実証から初の本格導入；2019-11-30 開始、SIP2 環境整備プロジェクト・国交省道路局

[S246] 共創による地域交通形成支援事業 モデル実証プロジェクト 15 件を選定
公表 資料日 2022-06-30　参照 2026-10-31
根拠箇所 初年度モデル 15 件

[S247] 地域交通 DX 推進プロジェクト COMmmmONS 始動
公表 資料日 2025-06-27　参照 2026-10-31
根拠箇所 国交省、4 柱・サイロ化課題・標準化横展開

[S248] COMmmmONS 13 件の標準仕様等を公表
公表 資料日 2026-03-31　参照 2026-10-31
根拠箇所 2025 開始、アプリ・データ・業務のサイロ化、2026 継続

[S249] 鉄道における自動運転技術検討会とりまとめ
公表 資料日 2022-09-13　参照 2026-10-31
根拠箇所 GoA2.5/3/4 の要件・係員役割の基本的考え方

[S250] 宮崎県西米良村で貨客混載による共同輸送開始
公表 資料日 2018-02-20　参照 2026-10-31
根拠箇所 宮崎交通・ヤマト・日本郵便／年間 CO2・運転時間削減は見込み

[S251] 自動運転トラックを活用した幹線輸送システムの実装に向けた実証事業交付決定
公表 資料日 2025-10-10　参照 2026-10-31
根拠箇所 4 件合計 444 百万円、実証・拠点・システム整備

[S252] スマートシティモデル事業 先行モデルプロジェクト等の選定
公表 資料日 2019-05-31　参照 2026-10-31
根拠箇所 73 提案から先行 15、重点 23、パートナー 71（重複あり）

[S253] 未来技術社会実装事業連携 自動運転サービス導入支援 継続決定
公表 資料日 2024-12-18　参照 2026-10-31
根拠箇所 2022 選定の常陸太田・塩尻・宇陀を 2027-03-31 まで継続

[S254] シェアサイクルの普及促進
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2021 税制措置・2023-09 導入運営ガイドライン、配置・官民役割

[S255] 官民 ITS 構想・ロードマップ 2018 抜粋
公表 資料日 2018-06-15　参照 2026-10-31
根拠箇所 物流サービス・隊列走行の実現

[S256] スマートシティ官民連携プラットフォームセミナー
公表 資料日 2022-03-16　参照 2026-10-31
根拠箇所 デジタル庁 2022-02-14 参加、5 府省事務局

[S257] ドローン物流
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 各年度実証・ガイドライン・報告書入口

[S258] グリーンスローモビリティ
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 実証調査事業は 2018〜2021 年度、年度別成果

[S259] 令和 6 年度日本版 MaaS 実績報告：universal
公表 資料日 FY2024　参照 2026-10-31
根拠箇所 1 頁、事業概要・成果・課題欄

[S260] 令和 6 年度日本版 MaaS 実績報告：gunma
公表 資料日 FY2024　参照 2026-10-31
根拠箇所 1 頁、事業概要・成果・課題欄

[S261] 令和 6 年度日本版 MaaS 実績報告：maebashi
公表 資料日 FY2024　参照 2026-10-31
根拠箇所 1 頁、事業概要・成果・課題欄

[S262] 令和 6 年度日本版 MaaS 実績報告：shibukawa
公表 資料日 FY2024　参照 2026-10-31
根拠箇所 1 頁、事業概要・成果・課題欄

[S263] 令和 6 年度日本版 MaaS 実績報告：gunmadata
公表 資料日 FY2024　参照 2026-10-31
根拠箇所 1 頁、事業概要・成果・課題欄

[S264] 令和 6 年度日本版 MaaS 実績報告：miura
公表 資料日 FY2024　参照 2026-10-31
根拠箇所 1 頁、事業概要・成果・課題欄

[S265] 令和 6 年度日本版 MaaS 実績報告：komono
公表 資料日 FY2024　参照 2026-10-31
根拠箇所 1 頁、事業概要・成果・課題欄

[S266] 令和 6 年度日本版 MaaS 実績報告：kansai
公表 資料日 FY2024　参照 2026-10-31
根拠箇所 1 頁、事業概要・成果・課題欄

[S267] 令和 6 年度日本版 MaaS 実績報告：fukuoka
公表 資料日 FY2024　参照 2026-10-31
根拠箇所 1 頁、事業概要・成果・課題欄

[S268] 令和 6 年度日本版 MaaS 実績報告：kyushu
公表 資料日 FY2024　参照 2026-10-31
根拠箇所 1 頁、事業概要・成果・課題欄

[S269] 令和 6 年度日本版 MaaS 実績報告：yaeyama
公表 資料日 FY2024　参照 2026-10-31
根拠箇所 1 頁、事業概要・成果・課題欄

[S270] 地域交通のリ・デザイン／共創関連支援
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 各年度制度・公式事務局へのリンク

[S271] MaaS の支援について
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 年度別採択一覧・申請内容／実績報告列

[S272] 新モビリティサービスの推進
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 冒頭の年度別説明、MaaS 実装基盤整備事業、新モビリティサービス推進事業

[S273] 鉄道における自動運転技術検討会
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2018-12-03 開始→2022-03-02 検討会、成果資料

[S274] 鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新検討会
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2022 提言・2023 制度創設・2025 第 2 期・2026-04-10 方向性

[S275] 令和 8 年度スマートシティ実装化支援事業 選定方針
公表 資料日 2026　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p2：予算 2.2 億円、都市サービス 3500 万円・戦略 5000 万円上限。p7–8：実装主体・費用分担・中心団体（都市再生推進法人、UDC 等）の役割

[S276] スマートシティ実装に向けた検討調査（その 4）さいたま市成果報告
公表 資料日 2021-08　参照 2026-10-31
根拠箇所 本文 p2 選定履歴、p7 体制、p24 実績（PDF p26）、無料・有料別比較

[S277] スマートシティ実装化支援事業の効果検証に対する評価及び考察
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 p1 制度経緯・35 地域／p2–3 技術と持続可能性の評価

[S278] スマートシティモデル事業等 実行計画・実証成果
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 都市・年度別の実行計画・成果報告索引

[S279] Smart Mobility Challenge
公表 資料日 2026-03-23　参照 2026-10-31
根拠箇所 協議会は 2026/3/31 終了、サイト 2027/3 末まで；2026 年 3 月 31 日の協議会終了案内

[S280] 旧・知見集
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 事業化で実証時の技術・システムに拘束されず再評価、システムなし選択肢

[S281] 採択地域紹介
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 年度別。経産省/国交省混在のため事例ごとに確認

[S282] 予算執行調査の反映状況：自動運転
公表 資料日 2026-01　参照 2026-10-31
根拠箇所 自己評価・再評価、L4 実施計画、未達返還等の改善方針；PDF p1。R8 年度補助要件等の見直し

[S283] 令和 7 年度予算執行調査：自動運転社会実装推進事業
公表 資料日 2025-06-27；2025-06　参照 2026-10-31
根拠箇所 p1 対象 107 先・106 回答／p2 131 ルートの置換・実装予定／p3 財源構成；PDF p2–3。p3 グラフはダウンロードして目視照合

[S284] 成田国際空港 自動化・省力化
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 GSE2019 年度〜、ターミナル連絡バス 2021 年度〜実証、L4 目標

[S285] 成田空港内初 制限区域内自動走行実証開始
公表 資料日 2018-12-04　参照 2026-10-31
根拠箇所 2018 実証開始

[S286] 次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト
公表 資料日 2026-05-20　参照 2026-10-31
根拠箇所 ReAMo 2022–2026、FY2026 予算 28 億円；ReAMo 事業期間 2022 年度から 2026 年度

[S287] デジタルライフライン整備事業
公表 資料日 2026-10-20　参照 2026-10-31
根拠箇所 事業期間 2025–2026 年度・2026 年度予算 1.1 億円、4 先行領域

[S288] スマートモビリティ社会の構築 プロジェクト概要
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2022–2030、支援規模上限 1,130 億円

[S289] NEDO SIP 第 3 期 2025 年度実施方針
公表 資料日 2025　参照 2026-10-31
根拠箇所 事業規模：スマートモビリティ 1,846 百万円（変動あり）

[S290] ドローン運航管理システムの社会実装 KDDI
公表 資料日 2023-01　参照 2026-10-31
根拠箇所 2021/10/27、13 地域 52 機を同時管理

[S291] ドローンの社会実装に向け複数地域の実環境試験に着手
公表 資料日 2020-11-30　参照 2026-10-31
根拠箇所 DRESS 2017–2021、2020 年度予算 40 億円、福島 RTF 密度試験；DRESS 事業期間 2017 年度から 2021 年度

[S292] 東京臨海部で 2021 年度自動運転実証実験を開始
公表 資料日 2021-10-13　参照 2026-10-31
根拠箇所 本文：22 機関、V2N、2021-11〜2022-03

[S293] 次世代蓄電池・次世代モーターの開発に着手
公表 資料日 2022-04-19　参照 2026-10-31
根拠箇所 2022–2030 予定、NEDO 支援規模 1,510 億円；開発着手と 2022 年度から 2030 年度の計画

[S294] GI 基金 スマートモビリティ社会の構築に着手
公表 資料日 2022-07-19　参照 2026-10-31
根拠箇所 開始時予算総額 1,130 億円（委託 110 億・助成 1,020 億上限）、2022–2030 予定；プロジェクト開始と 2022 年度から 2030 年度の予定

[S295] 一般道路における自動運転サービスの社会実装に向けた研究
公表 資料日 2021-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 要旨・第 2 章 実証一覧／手動介入・利用意向分析

[S296] 自動運転サービスの社会実装に向けた研究
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 道の駅等実証の経過・成果

[S297] 警察庁 自動運転
公表 資料日 2026-09-18 ほか　参照 2026-10-31
根拠箇所 改正法、ロボット農機、交通ルール窓口

[S298] 公道実証実験
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 2016 年 5 月ガイドライン

[S299] 国家公安委員会定例会議
公表 資料日 2024-03-21　参照 2026-10-31
根拠箇所 永平寺事故調査、障害物検知装置の作動状態

[S300] 環境配慮型・観光 MaaS NIKKO MaaS 開始
公表 資料日 2021-09-30　参照 2026-10-31
根拠箇所 2021 年 10 月 28 日開始、6 者の役割

[S301] CONPAS の概要
公表 資料日 2021-03　参照 2026-10-31
根拠箇所 p8 横浜港 2018–2020 試験運用一覧

[S302] 2023 年度デジ田交付金実績等：先端技術を活用したモビリティ社会実現
公表 資料日 2025　参照 2026-10-31
根拠箇所 p3：R3–R7 計画、R5 実績 185,491,800 円、MaaS 継続と自動走行課題

[S303] 岐阜バス貨客混載農産物輸送
公表 資料日 2026-06-16　参照 2026-10-31
根拠箇所 6 月 26 日開始を告知

[S304] 群馬県議会 GunMaaS
公表 資料日 2023-11-13　参照 2026-10-31
根拠箇所 MaeMaaS を引き継ぐ GunMaaS の取組

[S305] 高齢者外出支援サポート 秦野市
公表 資料日 2026-07-21　参照 2026-10-31
根拠箇所 取組 7 訪問型サービス D

[S306] 長崎県知事会見
公表 資料日 2025-11-26　参照 2026-10-31
根拠箇所 11 月 20 日新上五島エリア型 L4 実証

[S307] 徳島県知事会見
公表 資料日 2022-02-04　参照 2026-10-31
根拠箇所 燃料電池バス運行への言及

[S308] RoAD to the L4 5 年間の総括
公表 資料日 2026-03-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF pp.4–7、目標更新・テーマ別成果；5 年間の事業期間とテーマ別成果；テーマ別の成果と残る条件

[S309] テーマ 1 永平寺町 成果報告
公表 資料日 2026-03-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF pp.2–4、履歴・2023–2025 運行実績

[S310] テーマ 2 ひたち BRT 成果報告
公表 資料日 2026-03-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF pp.2–3、6–9。営業実績 p.7 は 2025/2/3–2026/1/31、代車日除外

[S311] テーマ 3 高速道路の自動運転トラック 成果報告
公表 資料日 2026-03-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF pp.4、37–41：実証、事業者調査、運行機能分担

[S312] テーマ 4 柏の葉 成果報告
公表 資料日 2026-03-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF pp.3、6、8：許認可・サービス開始・ODD

[S313] SIP 第 2 期最終成果展示：交通環境情報ポータル MD communet
公表 資料日 2023　参照 2026-10-31
根拠箇所 E2

[S314] SIP 第 2 期自動運転中間成果展示 A1
公表 資料日 2021 頃（ページ日付未表示）　参照 2026-10-31
根拠箇所 第 1 期→2018 年開始第 2 期の移行、東京臨海部・中山間地域

[S315] SIP 自動運転 2022 年度研究開発計画
公表 資料日 2022　参照 2026-10-31
根拠箇所 p15 東京臨海部実証：V2I/V2N・信号予定・車線別道路情報・降雨・緊急車位置

[S316] 小名浜地区におけるグリーンスローモビリティ実証
公表 資料日 2019-11-19　参照 2026-10-31
根拠箇所 2019 年 11 月 26 日～2020 年 3 月 8 日実証

[S317] 日光エリアの鉄道運行等にかかる電力を再生可能エネルギーに
公表 資料日 2022-03-16　参照 2026-10-31
根拠箇所 2022 年 4 月 1 日開始

[S318] 令和 7 年度地域新 MaaS 採択結果
公表 資料日 2025-04-14　参照 2026-10-31
根拠箇所 全国 5 地域、仙北市 E.G.Engineering

[S319] DENTO 実証実験の結果報告
公表 資料日 2021-05-11　参照 2026-10-31
根拠箇所 実験 2021-01-13〜04-28、会員 1 万人・チケット 2.3 万枚

[S320] Izuko 専用アプリ当初目標 2 万ダウンロード達成
公表 資料日 2019-05-29　参照 2026-10-31
根拠箇所 Phase1 2019-04-01〜06-30、当初予定 Phase2 は後に変更

[S321] 観光型 MaaS Izuko Phase3 結果報告
公表 資料日 2021-04-27　参照 2026-10-31
根拠箇所 Phase2/3 実施期間・販売枚数比較表・今後の運営検討

[S322] 境町 自動運転バス
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 冒頭休止案内、運行開始、車いす条件

[S323] 吉備中央町デジ田交付金事業 効果検証シート
公表 資料日 2025（R6 実績）　参照 2026-10-31
根拠箇所 p1 交通 DX：マイクロ EV 中断、49,900,000 円、R4–R6 利用実績；PDF p1

[S324] コトコト感幸バスの運行終了について
公表 資料日 2021-12-06　参照 2026-10-31
根拠箇所 2021 年 12 月 28 日をもって終了

[S325] 琴平町グリーンスローモビリティ実証案内
公表 資料日 2019 年　参照 2026-10-31
根拠箇所 2019 年 4 月 2〜24 日実証

[S326] Level 4 prescription-drug delivery demonstration
公表 資料日 2025-02-10　参照 2026-10-31
根拠箇所 2022 年 5 月から L3 定期医薬品配送、2025 年 L4 実証

[S327] 西米良村・郵便・ヤマト・佐川連携発表
公表 資料日 2020-03-23　参照 2026-10-31
根拠箇所 2020-04-01 開始、村営バスと地域配送の貨客混載

[S328] 西米良村議会だより
公表 資料日 2025-05　参照 2026-10-31
根拠箇所 p11：令和 5 年度ホイホイ便配達。郵便 12998、ヤマト 523、佐川 124

[S329] V2G 実証結果
公表 資料日 2020-06-08　参照 2026-10-31
根拠箇所 2019 年度 59 台、40 台追加

[S330] SIP 第 1 期の成果事例：自動走行システム
公表 資料日 2019-11-01　参照 2026-10-31
根拠箇所 資料 p34：3 万 km 高精度 3D 地図商用配信、標準化

[S331] スマートシティ官民連携プラットフォーム始動
公表 資料日 2019-08-08　参照 2026-10-31
根拠箇所 内閣府・総務省・経産省・国交省共同事務局、473 団体、関連施策一覧

[S332] SIP アーキテクチャ構築及び実証研究の成果公表
公表 資料日 2020-03-18　参照 2026-10-31
根拠箇所 リファレンスアーキテクチャ・ガイドブック第 1 版

[S333] 地方部における自動運転サービス、福岡県みやま市で本格導入へ
公表 資料日 2021-07-12　参照 2026-10-31
根拠箇所 2021-07-19 開始／みやま市主体／7.2km／乗客 4 名

[S334] スマートシティリファレンスアーキテクチャ・ガイドブック改訂
公表 資料日 2023-08-10　参照 2026-10-31
根拠箇所 第 2 版公開、SIP2 サイバー空間基盤の調査結果を反映

[S335] 平成 30 年交通安全白書：官民を挙げた先端技術
公表 資料日 2018　参照 2026-10-31
根拠箇所 SIP：2017 年 10 月大規模実証開始、20 超機関

[S336] 福井市地域公共交通計画 事業評価
公表 資料日 2025-01　参照 2026-10-31
根拠箇所 はぴチケ販売：2023 年度末 125 枚、2024 年度 10 月まで 1147 枚

[S337] 令和 7 年度地域公共交通確保維持改善事業評価・津山市
公表 資料日 2025 年度評価　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p1–3、p20：AI デマンド利用 4541 人、経常収支率 2.1%、市支出 3206 万円

[S338] 地域交通の事例 三豊市
公表 資料日 公表日未確認　参照 2026-10-31
根拠箇所 p.131、FY2020 実証車両約 20%削減、収支非公開

[S339] 介護予防 日常生活支援総合事業と移動支援
公表 資料日 2026-06-29　参照 2026-10-31
根拠箇所 PDF p14–15 制度整理、p20 地域事例

[S340] 交通 医療 介護の連携
公表 資料日 2026-04-28　参照 2026-10-31
根拠箇所 連携協定と 6 月 29 日合同研修

[S341] 九州運輸局 バス共同経営の効果検証調査
公表 資料日 2024-03　参照 2026-10-31
根拠箇所 資料 p30–33（PDF ページは表紙等でずれる）：共同経営なしモデルとの比較